CALLE IRMA NÚÑEZ (17mts. A)

ACCESO A PREDIO

BAJA CAÑO
PVC⌀110
A PIE DE VEREDA

F.C.⌀110mm
ALT=2m

SALTO

C.I.N°3
C.T.=-0,80
Z.E.=-1,20
Z.S.=-1,26

A

A

PATIO DE
HORMIGÓN EXISTENTE
ÁREA=268m²

P.P.R TF 20mm

REJILLA NUEVA A RESTAURAR
PENDIENTE DE ARENA Y PORTLAND 1%

27,85

PVC ⌀110
PEND=2%

19,06

P.P.R TF 20mm

BAJA PVC ⌀110mm
DERRAME A PATIO
MEDIANTE CODO 90°

TERRENO
PERMEABLE

P.P.R TF 20mm

C.S.A.

L.

I.P.

COCINA

COMEDOR

AULA

BAÑO

LL.P.

4,04

PVC ⌀110
PEND=2%

P.C.

P.P.R TF 20mm

F.C.⌀100
ALT=2m

R.A.
PPT
20x20cm

I.G.

F.C.⌀100
ALT=2m

4,83

PVC ⌀110
PEND=2%

16,1

C.I.N°5
C.T.=±0,00
Z.E.=-0,54
Z.S.=-0,60

C.I.N°4
CAMARA EXISTENTE
A REFACCIONAR SEGÚN
NUEVAS COTAS

NUEVA C.T.=-0,40
NUEVO Z.E.=-1,40
NUEVO Z.S.=-1,46

PVC ⌀110
PEND=3%

10,76

C.I.N°2
C.T.=-0,8
Z.E.=-1,66
Z.S.=-1,72

PVC ⌀160
PEND=2%

7,99

R.A.

A COLECTOR

C.I.N°1
CÁMARA EXISTENTE
A REFACCIONAR SEGÚN
NUEVAS COTAS

NUEVA C.T.=-0,60
NUEVO Z.E.=-1,88
NUEVO Z.S.=-2,04

AULA
PREFABRICADA

D

D

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE PROYECTOS

OBRA: 2 AULAS NUEVAS BAÑO Y DEPÓSITO REPARACIÓN COCINA	LOCALIDAD: LA PAZ	FECHA: 28.08.2017
DIRECCIÓN: CALLE A, ENTRE ANDREON Y GIFFUNI		ESCALA: 1: 50

PLANO DE: PLANO GENERAL DE SANITARIA		LÁMINA N° 12
ARQUITECTO: SEBASTIÁN ESTOL	FIRMA:	501
AYTE. de ARQTO.:		
TECNICO:	FIRMA:	