



**Descripción de la Obra.**

Se demolerá la construcción del local escolar existente, semi destruido por efectos de los temporales de noviembre - diciembre del 2018.

- Se plantea la construcción de:
- aula de 40m<sup>2</sup>
  - comedor con capacidad 20 alumnos
  - cocina con acceso desde el exterior
  - depósito
  - baño para docentes, de accesibilidad universal
  - baños para alumnos ambos sexos

La nueva construcción se ubica sobre las base de la actual y cuenta con alero frontal que busca conexión con aula móvil existente.

Área total de la construcción: 107m<sup>2</sup>.

**Características de la construcción.**

Se plantea la construcción combinando sistema tradicional de muros exteriores, central y estructura de hormigón armado con muros y cubierta liviana. El alero de acceso es una estructura metálica con policarbonato.

			ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE FLORIDA	
OBRA: <b>ESCUELA N° 88</b>		LOCALIDAD: LAS PIEDRITAS		FECHA: 22 julio 2019
RUTA 6 km 92.500		DEPARTAMENTO: FLORIDA		ESCALA: 1/200
PLANO DE:		ALBAÑILERIA		
		PLANTA UBICACIÓN		
ARQUITECTO:		FIRMA:		
AYTE. de ARQTO.:				
TECNICO:		FIRMA:		

01

A01