

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 11/2017

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 02

06/07/2017

CONSULTAS I

Pregunta 16)

Albañilería: en planta no encontramos especificación de los tipos de muro

Respuesta 16)

De los tres tipos de muros descritos en la memoria, se localizan de la siguiente manera:

1 – ladrillo 17 cm: en sala de sicomotricidad, baño 1, aula 4, baño 3 y 4 y acceso. En la planta aparecen indicados como muros nuevos con el espesor correspondiente.

2 – yeso de 10 cm: en dirección.

3 – Ladrillo 30 cm: relleno de vanos en varios locales. En planta aparecen indicados como muros nuevos con el espesor correspondiente.

Pregunta 17)

Albañilería: En planta no encontramos planilla de terminaciones de los distintos locales

Respuesta 17)

Ver Enmienda Nº 08 – Planilla de terminaciones de locales (plano y planilla). En consulta previa sobre pisos de madera se manejó erróneamente la terminación de piso de cerámica en sustitución de los pisos de madera. La terminación que corresponde es porcelanato.

Pregunta 18)

Yeso: ¿Hay detalle del aplacado en paredes?

Respuesta 18)

Se indica el espesor de 10 cm por lo que el aplacado es el tradicional con solera de 7 cm y placa de yeso común en ambas caras.

Pregunta 19)

Planilla H02- En planilla son cant 6 y en planta se ven 4, ¿Cuál es correcto?

Respuesta 19)

La cantidad en la planilla está equivocada. Se respeta el valor del rubrado de 4 unidades.