

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 52/2017

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 02

26/12/2017

CONSULTAS I

Pregunta 1)

¿El locker podrá ser realizado con chapa plegada formando los tubulares mencionados en los dibujos?

Respuesta 1)

Los elementos verticales (tubulares) se podrán realizar con chapa plegada soldada a los laterales. Se deberán respetar las secciones y verificar la continuidad en una única pieza sin uniones intermedias hasta los apoyos en el suelo.

Pregunta 2)

¿El envoltente podrá ser entero generando una superficie continua?

Respuesta 2)

Si.