## LUMINARIAS

| LUMINARIA | REF | DESCRIPCIÓN | LÁMPARA | IMAGEN |
|---|---|---|---|---|
| | L1 | Luminaria de aplicar en **cielorraso con louver parabólico** | 2xT5 LED 28W | |
| | L2 | Luminaria de embutir en **cielorraso** | LED 20W | |
| | L3 | Luminaria downlight de aplicar en **cielorraso** | 2xFCD 26W/830 | |
| | L4 | Luminaria de embutir en cielorraso | T5 LED 28W | |
| | Lx5 | Proyector exterior estanco de **distribución simétrica** | 1.2W | |
| | Lx6 | Luminaria exterior estanca tipo **plafón** | 1xFCD 26W/830 | |
| | Lx7 | Proyector exterior | 1x70 / 150W | |
| | Lx8 | Luminaria exterior para **iluminación pública y vial** | 1x150W | |
| | L9 | Luminaria tipo cantonera | T5 LED 28W | |
| | L10 | Carril con 3 luminarias tipo **Lucciola led sistema óptico reflector aluminio facetado** | 3x30 W | |
| | L11 | LUCCIOLA ELEGANTE PAL 204 CALIDO CUADRADA DE ADOSAR | LED 1x50 W | |
| | L12 | LUCCIOLA CINTA LED TIL 600 CALIDA | LED 12W/ML | |
| | L13 | LUCCIOLA KEVIN FROG cuerpo de **aluminio inyectado ETL 500** | LED 1x7 W | |
| | L14 | LUCCIOLA TIPO TASSO suspendida c/linga de acero, difusor policarbonato, cuerpo aluminio extruído. Sep. 15cm de cielorraso. | T LED 1 X 18w | |
| | L15 | tipo LUMENAC MAREA de aplicar, difusor policarbonato transparente y reflector de acero esmaltado | T LED 2 X 18w | |
| SALIDA | | LUMENAC FROG cuerpo de **policarbonato y difusor** | LED | SALIDA |

NOTAS:

1) Para cada luminaria se deberá dejar una caja de centro o de brazo según corresponda

2) Las luminarias marcadas con la letra E llevarán equipo auxiliar autónomo en una de sus lámparas

__PLANO REFERENCIAL INDICATIVO__

| REVISIÓN | MARCA | DESCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | | |

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR OGA<br>ARQ. J.P. URRUZOLA<br><br>PROGRAMACIÓN<br>ARQ. GONZALO LORENZO<br><br>PROYECTO<br>ARQ. MARCIO BARBOSA<br><br>DISEÑANTE<br>ROBINA CORTEGOSO<br>TATIANA GARCÍA<br>ARQ. FLAVIA PASTOR<br>VALENTINA PUIGAR | EQUIPO DE EJECUCIÓN DEL AREA DE PROYECTOS<br>ARQ. ADRIANA GONGA<br><br>RESPONSABLE DE PROYECTOS<br>ARQ. HELENA HEINZEN<br><br>RESPONSABLE DE COSTOS<br>ARQ. SILVIA VARELA | ASESOR TÉRMICO<br>ESTUDIO LAGOMARSINO<br><br>ASESOR ELECTRICO<br>ING. OCTAVIO ROCHA<br><br>ASESOR ESTRUCTURAL<br>ING. GONZALO SERANTES<br><br>ASESOR SANITARIO<br>ARQ. PABLO PEDEIRO<br><br>PLOTEOS<br>ESTUDIO LAGOMARSINO<br><br>ASESOR ACUSTICO<br>ARQ. GONZALO FERNANDEZ | SERVICIO / OBRA<br>Edificio C del CUR en el PES<br><br>UBICACION<br>RIVERA, AV. GUIDO MACHADO BRUM S/N<br><br>DESCRIPCION<br>PLANTA ELÉCTRICA<br>LUMINARIAS | EL104<br>LAMINA<br>28<br>ESCALA<br>1/100<br>FECHA<br>JUNIO-2017 |