

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE CERRO LARGO

DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO: LICEO RÍO BRANCO
DEPARTAMENTO: CERRO LARGO
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
SUSTITUCIÓN CHAPAS FIBROCEMENTO Y CIELORRASOS

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				
1.1	Instalaciones provisorias obra	gl	1		
1.2	Replanteo	gl	1		
1.3	Vallado	gl	1		
1.4	Cartel de obra	un	1		
1.5	Solicitud de provisorio de UTE	gl	1		
1.6	Consumo de UTE	gl	1		
1.7	Provisorio de OSE	gl	1		
1.8	Consumo de OSE	gl	1		
1.9	Prevencionista	gl	1		
1.10	Suministro e instalación 2 aulas prefabricadas durante la obra	gl	1		
2	DEMOLICIONES Y RETIROS				
2.1	Retiro chapas existentes a sustituir	m2	1427		
2.2	Retiro cielorrasos poliestireno a sustituir	m2	855		
2.3	Retiro capas de impermeabilización sobre canalones (a reimpermeabilizar)	m2	234		
2.4	Retiro luminarias (se recolocarán luego de sustituir el cielorraso)	gl	1		
3	ESTRUCTURA				
3.1	Reposición tirantes de madera (30% de correas)	gl	1		
3.2	Tratamiento de madera estructura	gl	1		
4	ALBANILERIA				
	Cubierta				
4.1	Suministro y colocación chapas tipo Autopanel	m2	1427		
4.2	Accesorios chapas: cumbresas, babetas, chapas en juntas, piezas especiales ductos, cierres	gl	1		
	Cielorrasos				
4.4	Cielorrasos de mdf con estructura metálica	m2	478		
4.6	Cielorrasos de placas yeso desmontables con estructura metálica	m2	430		
4.7	Aislación térmica: manto lana de vidrio	m2	478		
4.8	Barrera cortavapor: polietileno	m2	908		
	Impermeabilización				
4.9	Impermeabilización canalones: membrana asfáltica según MCP	m2	234		
5	INSTALACION ELECTRICA				
6.1	Recolocación de luminarias removidas por sustitución cielorrasos	gl	1		
6	PINTURA				
6.1	Pintura cielorrasos mdf (esmalte blanco tiza, terminación mate)	m2	478		
7	VARIOS				
7.1	Limpieza de obra	gl	1		
7.2	Acondicionamiento terminaciones afectadas por las obras (pintura, revoques, etc)	gl	1		
7.3	Ayuda a instalación eléctrica	gl	1		
A	MONTO de OBRAS				
B	IMPREVISTOS (15% sobre A)				0
C	SUBTOTAL (A+B)				0
D	IVA OBRA (22% sobre A)				0
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)				0
F	TOTAL IVA (D+E)				0
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				
H	MONTO IMPONIBLE (50% de B)				0
I	LEYES SOCIALES (64,8% de G)				0
J	LEYES SOCIALES (64,8% de H)				0
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)				0
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)				0