

CABI LOS DUENDECITOS

VILLA DEL CARMEN – DURAZNO

Objeto del llamado:

El fideicomiso INAU-CND llama a empresas contratistas interesadas en cotizar una solución a los problemas de evacuación de la red primaria, secundaria y pluvial en el centro CAPI Duendecitos, sito en Calle Faraut y De Angelis , Villa del Carmen, padrón 1081, Durazno restringiéndose a las condiciones abajo descritas.

La empresa oferente deberá incluir:

- Memoria de los trabajos y/o gráficos que correspondan.
- Plan de trabajo y cronograma teniendo en cuenta el menor plazo posible y afectando de la menor forma posible el funcionamiento del centro.
- Obras necesarias.

Descripción de la situación:

1-Ingreso de agua por la red sanitaria en salas del centro, coincidiendo en su mayoría, pero no de forma excluyente, con los días posteriores a los días de lluvia. La red sanitaria tiene una pendiente mínima, según indican los gráficos. Se constato que la fosa séptica en el lapso de dos días de lluvias, luego de su vaciado, se llena. Verificar capacidad de la fosa séptica y/o posibles filtraciones en la misma.

2-Capacidad insuficiente del Interceptor de grasa.

3-La terminación de la Cámara N°1 no cumple con la normativa.

Alcance:

- Deberá estar en un todo de acuerdo a las reglamentaciones departamentales y nacionales vigentes.
- La propuesta debe incluir la sustitución del interceptor de grasas el cual resulta insuficiente, por una solución acorde al uso, mínimo 80 lts.
- Se deberá revocar y lustrar la cámara N°1.
- Impermeabilización o sustitución de la fosa séptica.
- Las tareas necesarias para dar solución a este problema deberán etapabilizarse de forma tal que el centro cuente con una batería de baños habilitados durante las acciones que se tomen.

- Se deberá realizar una limpieza general de toda la red existente en el edificio, debiendo quedar limpia y operativa.
- Se deberán entregar tres juegos de planos, manual de uso y mantenimiento conteniendo las tareas, frecuencia y definiendo los artículos de limpieza necesario para el aseo.

Insumos:

Plantas de sanitaria conforme a obra con las cotas de zampeado, lo cual la empresa deberá cotejar y hacer los ajustes que consideren necesarios acorde a la realidad.

Fotografías durante el proceso de obra y en uso del centro.