IMPRESIÓN: 2017/11/21

NOTAS:
LAS COTAS SON REFERIDAS A CADA NIVEL

PLANTA NIVEL 3 | ESC. 1-100

PLANTA NIVEL 4 | ESC. 1-100

PLANTA NIVEL 5 | ESC. 1-100



PLANTA NIVEL 6 | ESC. 1-100
DETALLE NUCLEO C.V.

FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN	FIRMA
12/11/2015	R01	Entrega Preliminar CND	
29/12/2015	R02	Entrega definitiva CND	
02/02/2016	R03	Respuesta a observaciones de entrega final	
27/02/2016	R04	Entrega definitiva CND	
05/08/2016	R05	Revisión Infraestructura	

CONSTRUCTORA:

Fabricado por Fabricadepasajes.com

MISIONES 1466
MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel: (598) 2 9153617
Fax: (598) 2 9153674
stiler@stiler.com.uy / www.stiler.com.uy

Fabricado por Fabricadepasajes.com

CONSTITUYENTE 1944 / AP 902
MONTEVIDEO - URUGUAY
tel: (+598) 2 4110442
fabricadepasajes.com
www.fabricadepasajes.com

OBRA: BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
SANATORIO CENTRO NACIONAL REHABILITACIÓN

UBICACIÓN: AV. JOSÉ PEDRO VARELA 3420

ETAPA: OBRA (R06)

PLANO: ALBAÑILERÍA PLANTA N03-04-05 PAVIMENTOS

PROPIETARIO:	ARQUITECTO:	NIVEL:
BANCO SEGUROS ESTADO	AYERRA, CASTAINGS, LANZA, PÉREZ	+12.90 +16.60 +20.30

EMPRESA:	FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
STILER S.A.	12/09/2016	1-100	PV07

ARCHIVO	DIBUJADO:	REVISADO:
pavimentos planta nivel 3-4-5.dwg	VA, LM, LP	DP, MC

DERECHOS AUTORALES RESERVADOS. REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL PROHIBIDA

UNIT-ISO A0 (841x1189)mm

PAVIMENTO

INTERIORES

4.00 Pavimento interior en baldosas de 25x12cm de gres industrial color Gris. A definir por D.T.P.

4.01a Pavimento interior monolítico pulido en baldosas de 50x50cm y 50x16.65cm (1/3 del lado) en tonos Verde Alpes, y Blanco respectivamente (despiezo y juntas en vidrio según D.T.P.)

4.01b Pavimento interior monolítico pulido en baldosas de 50x50cm y 50x16.65cm (1/3 del lado) en tonos Blanco y Verde Alpes respectivamente (despiezo y juntas en vidrio según D.T.P.)

4.02 Escalón monolítico pulido color Verde Alpes en una sola pieza con nariz. Según detalles generales.

4.03 Pavimento interior porcelanato de 30x60cm color gris a determinar por D.T.P.

4.04 Pavimento interior porcelanato de 100x100cm color gris a determinar por D.T.P.

4.05 Pavimento interior porcelanato de 30x60cm color gris antideslizante a determinar por D.T.P.

4.06 Contrapiso interior con afinado de arena y cemento portland.

4.07 Contrapiso armado con malla electrocoldada terminada con afinado de arena y cemento Portland, no menos de 3cm (con juntas y semijuntas según diseño) terminación rodillado.

4.08 Pavimento interior vinílico de alto tránsito, en rollo de e=2mm totalmente homogéneo, termofusionable con poliuretano reforzado en toda la masa.

4.09 Pavimento interior vinílico de alto tránsito conductivo, termofusionable con poliuretano reforzado en toda la masa. Se deberá incluir la instalación de cinta de cobre para dos salidas de tierra por local según se indique.

EXTERIORES

4.10 Pavimento exterior monolítico lavado en baldosas de 50x50cm (Solas o combinadas con 50x16.65cm) colores Verde Alpes y Gris Plomo (Despiezo y juntas en vidrio según D.T.P.)

4.11 Pavimento exterior en baldosones de monolítico lavado color Verde Alpes.

4.12 Pavimento exterior baldosa permeable para cargas pesadas en plástico y hormigón más tierra vegetal y césped.

4.13 Pavimento de contrapiso de hormigón rodillado contenido en cordonetas de hormigón con juntas según D.T.P.

4.14 Tratamiento superficial doble con emulsión modificada con polímeros en toda la superficie de circulación vehicular según D.T.P.

4.15 Carpeta de hormigón armado según recaudos de estructura.

4.16 Pavimento monolítico lavado en baldosas de 50x50cm y 50x16.65cm (1/3 del lado) en tonos Verde Alpes , y Blanco respectivamente (despiezo y juntas en vidrio según D.T.P.)

NATURALES

4.21 Relleno de tierra vegetal y césped en panes. Especificaciones según plano de paisajismo

4.22 Piedra partida granítica color gris.