ÁREA DE JUEGOS
VER DETALLE ESP.EXTERIOR LÁMINA 401.05.02

MALLA METÁLICA ELECTROSOLDADA

BANCO DE HORMIGÓN ARMADO

VER DETALLE ESP. EXTERIOR LÁMINA 401.05.02

PAVIMENTO CONT. DE A. Y P.

VER DETALLE L 401.05.01

AULA 5 | AULA 4 | AULA 3 | AULA 2 | AULA 1 | PSICOMOTRICIDAD | SALA BEBES

HALL DE ACCESO

COCINA

ADMINISTRACIÓN

ATENCIÓN PERSONAL

DESPENSA

VESTUARIO

SSHH 6 | SSHH 7

ÁREA DE JUEGOS
VER DETALLE ESP.EXTERIOR LÁMINA 401.05.02

PAVIMENTO CONT. DE A. Y P.

MALLA METÁLICA ELECTROSOLDADA

PLANO DE REFERENCIA DE DESCRIPCION DEL PROYECTO

MUROS

M01 | M01A | M01B | M01C | M01D | M01E | M02 | M02A | M03 | M04

TABIQUES

T01 | T01A | T02 | T02A | T02B | T02C | T03

REFERENCIAS ALBAÑILERÍA

CARPINTERIA (C 000) | PETREOS (P000)
HERRERIA (H 000) | ESPEJOS (A 000)
ALUMINO (A 000) | EQUIPAMIENTO (E 000)

LOS NIVELES INDICADOS EN ESTA LÁMINA SE REFIEREN AL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR DE PLANTA BAJA.

±0.00 NIVEL NUEVO
±0.00 NIVEL ALTIMETRICO ALBAÑILERIA

MXX TIPO DE MURO
000 LOCAL DESTINO Y NUMERO DE LOCAL
X CORTE L.A. LAMINA DEL CORTE

DESTINO	DESTINO DEL LOCAL			
LOCAL	TERMINACIONES			
No.	PISO	ZC CALO	PARED	CIELORRASO
AREA	m|	NPT	ñ0.00	

TERMINACIONES

PISO
01 - CERÓMICA G4 s/ M.C.P.
Color y tipo a definir por la supervisi n de obra.
02 - VINILICO ARMSTRONG STANDARD EXCELON RAVE (o similar) EN ROLLO e= 3,2mm
Color a definir por la supervisi n de obra.
03 - CERÓMICA PARA EXTERIOR G4 s/ M.C.P.
Color y tipo a definir por la supervisi n de obra.
04 - CONTRAPISO Arena y Portland s/ M.C.P.
05 - GREEN BLOCK
ZC CALO
01 - CERÓMICA DUREZA G4 s/ M.C.P.
Color y tipo a definir por la supervisi n de obra.
02 - MADERA LAPACHO 10CM + h

PARED
01 - REVOQUE FINO TIPO D CON TERMINACIÓN PINTURA LATEX MATE PARA INTERIOR Y ANTIHONGOS PARA COCINA Y SSHH
02 - CERÓMICA G4 s/ M.C.P.
Color y tipo a definir por la supervisi n de obra.
03 - LADRILLO DE CAMPO s/ M.C.P.
04 - MELAMÍNICO 18mm s/ M.C.P.
05 - PASTILLAS CERAMICAS 5X5cm
Color y tipo a definir por la supervisi n de obra.

CIELORRASO
01 - ISODEC en 200mm
02 - PLACA DE YESO DURLOCK 9.5mm JUNTA TOMADA. TERMINACIÓN N ENDUIDO Y PINTURA ANTIHONGOS
03 - LOSA DE H.A

PLANILLA DE MUROS

REFERENCIAS
1. LADRILLO DE CAMPO s/MCP
2. CAMARA DE AIRE.
3. MORTERO DE ASIENTO s/MCG.
4. AZOTADA DE A Y P CON HIDRÓ FUGO TIPO A s/MCG.
5. REVOQUE GRUESO s/MCP (EXT.: TIPO B, INT: TIPO C)
6. REVESTIMIENTO CERÓMICO 30x30cm s/MCP.
7. REVOQUE FINO INTERIOR TIPO D s/MCP.
8. TICHOLO 12x25x25cm.
9. REVOQUE FINO EXTERIOR TIPO D s/MCP
10. BLOQUE HORMIGÓN VIBROPRENSADO s/MCP.
11. REVESTIMIENTO MELAMÍNICO 18mm s/MCP.
12. ESTRUCTURA SOPORTE REVESTIMIENTO MELAMÍNICO
13. MONTANTE 69mm
14. PLACA DE YESO 12.5mm
15. SOLERA 70mm
16. PLACA DE YESO 12.5mm RESISTENTE LA A HUMEDAD.
17. LANA DE VIDRIO
18. PINTURA PARA INTERIOR s/MCP
19. PINTURA PARA EXTERIOR s/MCP
20. PASTILLAS CERÓMICAS 5x5cm

NOTAS
1. LOS CERAMICOS INDICADOS SE COLOCARAN A SOGA HORIZONTAL CON JUNTA TRABADA.
2. EN FACHADAS SUR Y EN TODOS AQUELLOS PUNTOS DONDE EXISTE HORMIGON ARMADO SE INCORPORARÁ POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA CAMARA DE AIRE e=3cm.
3. EN MUROS DOBLES CON TERMINACIÓN N EXTERIOR DE LADRILLO, SE DEJARÓN PASES PARA DESEG. E CADA 1m, EN PUNTOS INFERIORES DE CAMORA DE AIRE.

PLANILLA DE CREAS

NO INCLUYE MUROS

LOCAL 01 - HALL DE ACCESO	33.70 M2	LOCAL 18 - SSHH 4 AULA 2	1.90 M2
LOCAL 02 - SALA BEBES	46.40 M2	LOCAL 19 - DEPÓ SITO 4 AULA 3	2.25 M2
LOCAL 03 - SALA PSICOMOTRICIDAD	46.40 M2	LOCAL 20 - DEPÓ SITO 5 AULA 4	2.25 M2
LOCAL 04 - AULA 1	27.20 M2	LOCAL 21 - CAMBIADOR Y SSHH 3	6.80 M2
LOCAL 05 - AULA 2	27.00 M2	LOCAL 22 - SSHH 5 AULA 4	1.90 M2
LOCAL 06 - AULA 3	27.00 M2	LOCAL 23 - SSHH 6 AULA 5	1.90 M2
LOCAL 07 - AULA 4	27.00 M2	LOCAL 24 - DEPÓ SITO 6 AULA 5	2.25 M2
LOCAL 08 - AULA 5	27.00 M2	LOCAL 25 - CAMBIADOR Y SSHH 4	3.25 M2
LOCAL 09 - KITCHENET S. BEBES	2.50 M2	LOCAL 26 - SSHH 6 AULA 5	1.90 M2
LOCAL 10 - DEPÓ SITO 1 PSICO.	2.25 M2	LOCAL 27 - ATENCIÓ N PERSONALIZADA	1.15 M2
LOCAL 11 - CAMBIADOR Y SSHH 1	6.80 M2	LOCAL 28 - ADMINISTRACIÓ N	11.50 M2
LOCAL 12 - SSHH 1 SALA BEBES	1.90 M2	LOCAL 29 - VESTUARIO	7.30 M2
LOCAL 13 - SSHH 2 SALA PSICO.	1.90 M2	LOCAL 30 - SSHH 6	2.10 M2
LOCAL 14 - DEPÓ SITO 2 AULA 1	2.25 M2	LOCAL 31 - SSHH 7	3.50 M2
LOCAL 15 - DEPÓ SITO 3 AULA 2	2.25 M2	LOCAL 32 - DEPÓ SITO 5	6.80 M2
LOCAL 16 - CAMBIADOR Y SSHH 2	6.80 M2	LOCAL 33 - DESPENSA COCINA	6.10 M2
LOCAL 17 - SSHH 3 AULA 1	1.90 M2	LOCAL 34 - COCINA	21.40 M2

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS DIMENSIONES QUEDAN SUJETAS A VERIFICACIÓN N EN OBRA.

EL ñ0.00 SE CORRESPONDE CON LA CURVA DE NIVEL 13.00 ESPECIFICADO EN EL PLANO U401.01.01

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

Departamento de Arquitectura
Corporaci- n Nacional para el Desarrollo

LLAMADO 04 2012
OBRA NUMERO 2 PIEDRAS BLANCAS_MONTEVIDEO_URUGUAY CALLE: RAFAEL ESQ. DUNANT
PLANTA DE ALBA= ILERÍA
ESC: 1/100

402.02.01