MALLA METÁLICA ELECTROSOLDADA

VER DETALLE ESP. EXTERIOR LÁMINA 401.05.02

VER DETALLE L 401.05.01

PAVIMENTO CONT. DE A. Y P.

PAVIMENTO GREEN BLOCK

VER DETALLE ESP.EXTERIOR LÁMINA 401.05.02

MALLA METÁLICA ELECTROSOLDADA

MALLA METÁLICA

AULA 3 — 27m2 — +0.15

AULA 2 — 27m2 — +0.15

AULA 1 — 27.2m2 — +0.15

PSICOMOTRICIDAD — 46.4m2 — +0.15

SALA BEBES — 46.4m2 — +0.15

HALL DE ACCESO — 51.8m2

COCINA — 21.44m2 — +0.15

ADMINISTRACIÓN — 11.5m2 — +0.15

ATENCIÓN PERSONAL — 11.5m2 — +0.15

SSHH 1 — 2.70m2

SSHH 2 — 2.70m2

SSHH 3 — 2.70m2

SSHH 4 — 2.70m2

SSHH 5 — 2.70m2

SSHH 6 — 2.70m2

SSHH 7 — 3.5m2

VESTUARIO — 7.3m2

DESPENSA — 6.2m2

CUNETA

REFERENCIAS

1. LADRILLO DE CAMPO s/MCP
2. CAMARA DE AIRE
3. MORTERO DE ASIENTO s/MCG.
4. AZOTADA DE A Y P CON HIDRÓ FUGO TIPO A s/MCG.
5. REVOQUE GRUESO s/MCP (EXT: TIPO B, INT: TIPO C)
6. REVESTIMIENTO CERÓMICO 30x30cm s/MCP.
7. REVOQUE FINO INTERIOR TIPO D s/MCP.
8. TICHOLO 12x25x25cm.
9. REVOQUE FINO EXTERIOR TIPO H s/MCP
10. BLOQUE HORMIGÓN N VIBROPRENSADO s/MCP.
11. REVESTIMIENTO MELAMINICO 18mm s/MCP
12. ESTRUCTURA SOPORTE REVESTIMIENTO MELAMINICO
13. MONTANTE 69mm
14. PLACA DE YESO 12.5mm
15. SOLERA 70mm
16. PLACA DE YESO 12.5mm RESISTENTE LA A HUMEDAD.
17. LANA DE VIDRIO
18. PINTURA PARA INTERIOR s/MCP
19. PINTURA PARA EXTERIOR s/MCP
20. PASTILLAS CERÓMICAS 5x5cm

NOTAS

1. LOS CERAMICOS INDICADOS SE COLOCARAN A SOGA HORIZONTAL CON JUNTA TOMADA.
2. EN FACHADAS SUR Y EN TODOS AQUELLOS PUNTOS DONDE EXISTE HORMIGON ARMADO SE INCORPORARÁ POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA CAMARA DE AIRE e=3cm.
3. EN MUROS DOBLES CON TERMINACIÓ N EXTERIOR DE LADRILLO, SE DEJARÓN PASES PARA DESEÇ E CADA 1m, EN PUNTOS INFERIORES DE CAMÓRA DE AIRE.

PLANILLA DE AREAS (NO INCLUYE MUROS)

LOCAL 01 - HALL DE ACCESO	31.80 M2	LOCAL 17 - DEPÓ SITO 4 AULA 3	2.25 M2
LOCAL 02 - SALA BEBES	46.40 M2	LOCAL 18 - CAMBIADOR Y SSHH 3	3.25 M2
LOCAL 03 - SALA PSICOMOTRICIDAD	46.40 M2	LOCAL 19 - SSHH 5 AULA 4	1.90 M2
LOCAL 04 - AULA 1	27.20 M2	LOCAL 20 - ATENCIÓ N PERSONALIZADA	11.50 M2
LOCAL 05 - AULA 2	27.00 M2	LOCAL 21 - ADMINISTRACIÓ N	11.50 M2
LOCAL 06 - AULA 3	27.00 M2	LOCAL 22 - VESTUARIO	7.30 M2
LOCAL 07 - KITCHENET S.BEBES	2.50 M2	LOCAL 23 - SSHH 6	2.05 M2
LOCAL 08 - DEPÓ SITO 1 PSICO.	2.25 M2	LOCAL 24 - SSHH 7	3.50 M2
LOCAL 09 - CAMBIADOR Y SSHH 1	6.80 M2	LOCAL 25 - DEPÓ SITO 5	6.80 M2
LOCAL 10 - SSHH 1 SALA BEBES	1.90 M2	LOCAL 26 - DESPENSA COCINA	6.20 M2
LOCAL 11 - SSHH 2 SALA PSICO.	1.90 M2	LOCAL 27 - COCINA	21.40 M2
LOCAL 12 - DEPÓ SITO 2 AULA 1	2.25 M2		
LOCAL 13 - DEPÓ SITO 3 AULA 2	2.25 M2		
LOCAL 14 - CAMBIADOR Y SSHH 2	6.80 M2		
LOCAL 15 - SSHH 3 AULA 1	1.90 M2		
LOCAL 16 - SSHH 4 AULA 2	1.90 M2		

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS DIMENSIONES QUE INDIQUETAS A VERIFICACIÓ N EN OBRA

EL ±0.00 SE CORRESPONDE CON LA CURVA DE NIVEL 13.00 ESPECIFICADA EN EL PLANO U401.01.01

MUROS: M01 M01A M01B M01C M01D M01E M02 M02A M03 M04

TABIQUES: T01 T01A T02 T02A T02B T02C T03

REFERENCIAS ALBAÑILERÍA: CARPINTERIA (P.000) PETREOS; HERRERIA (H.000) ESPEJOS; ALUMINO (A.000) EQUIPAMENTO; ±0.00 NIVEL NUEVO; ±0.00 NIVEL ALTIMETRICO ALBAÑILERIA

MXX TIPO DE MURO; DESTINO Y NUMERO DE LOCAL; CORTE LAMINA DEL CORTE

LOS NIVELES INDICADOS EN ESTA LÓMINA SE REFIEREN AL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR DE PLANTA BAJA.

DESTINO DESTINO DEL LOCAL — LOCAL — AREA m| — PISO — ZÓ CALO — PARED — CIELORRASO — NPT ±0.00

TERMINACIONES

PISO
01 - CERÓMICA G4 s/ M.C.P. Color y tipo a definir por la supervisió n de obra.
02 - VINILICO ARMSTRONG STANDARD EXCELON RAVE (o similar) EN ROLLO e= 3.2mm Color a definir por la supervisió n de obra.
03 - CERÓMICA PARA EXTERIOR G4 s/ M.C.P. Color y tipo a definir por la supervisió n de obra.
04 - CONTRAPISO Arena y Portland s/ M.C.P.
05 - GREEN BLOCK

ZÓ CALO
01 - CERÓMICA DUREZA G4 s/ M.C.P. Color y tipo a definir por la supervisió n de obra.
02 - MADERA LAPACHO 10CM = h

PARED
01 - REVOQUE FINO TIPO D CON TERMINACIÓ N PINTURA LATEX MATE PARA INTERIOR Y ANTHONGOS PARA COCINA Y SSHH
02 - CERÓMICA G4 s/ M.C.P. Color y tipo a definir por la supervisió n de obra .
03 - LADRILLO DE CAMPO s/ M.C.P.
04 - MELÓMINICO 18mm s/ M.C.P.
05 - PASTILLAS CERAMICAS 5X5cm Color y tipo a definir por la supervisió n de obra.

CIELORRASO
01 - ISODEC e= 200mm
02 - PLACA DE YESO DURLOCK 9.5mm JUNTA TOMADA. TERMINACIÓ N ENDUIDO Y PINTURA ANTHONGOS
03 - LOSA DE H.A

PLANILLA DE MUROS

PLANILLA DE CREAS

PLANO DE REFERENCIA DE DESCRIPCION DEL PROYECTO

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

Departamento de Arquitectura
Corporaci- n Nacional para el Desarrollo

LLAMADO 2012
OBRA NÚMERO 01 TOLEDO CHICO_CANELONES_URUGUAY CALLE: FLORES ESQ. TACUAREMBO Y DURAZNO
PLANTA DE ALBAÑILERIA ESC 1_100
NÚMERO DE PADRÓN 2483 MANZANA 144 SOLAR 2

401.02.01