FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO

DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS

Nº 2/2012/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 01 de 23/04/2013

PREGUNTA 1

la memoria constructiva prevé que las paredes exteriores de la ampliación se construyan con paneles tipo sándwich liso. ¿Cómo es la terminación interior de esas paredes en los locales de aulas y en los locales de baños (va aplacado de yeso enduido y pintado)?

RESPUESTA

Los muros exteriores en la ampliación son de Isopanel quedando en el exterior y en el interior vista la chapa. El único lugar que se aplaca yeso es en el baño niños tras los inodoros.