

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONVIVENCIA

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 01/2014**

COMUNICADO Nº 7 de 30/05/2014

• **CONSULTA 20**

En la "Memoria Constructiva Particular" dice "piso flotante" en locales 04 y 05 mientras que en los planos de albañilería el local 05 dice microcemento. Cuál es el válido?

RESPUESTA 20

El pavimento de los locales 04 y 05 es piso flotante, el plano AL01 tiene un error de edición en la tabla de terminaciones correspondiente a ese local.

• **CONSULTA 21**

Solicitamos mayor definición sobre el piso flotante pedido

RESPUESTA 21

Piso flotante de 8,3mm de espesor en HDF de alta densidad. Superficie en melamínico alto tránsito. El modelo se definirá con la Supervisión de Obra.

• **CONSULTA 22**

En Pág. 7 de la "Memoria Constructiva Particular" en esquema de "Etapa 1" donde se especifica "cerramiento provisorio" (local 09 Comedor) ¿A qué se refiere?, ya que en la Lámina AL01 en ese mismo sector se plantea realizar un muro m01 y colocar una abertura M19 ¿No representa eso ya un cerramiento definitivo?

RESPUESTA 22

El cerramiento planteado como muro tipo M01 y la abertura M19 tienen una altura total de 2.40m, en esa zona el techo se encuentra a una altura mínima de 3.55m. y además existe la interferencia de la escalera. El planteo para la ETAPA 1, implica la aislación del comedor de INDA con la obra, por razones de seguridad e interferencias en toda la altura, por lo que puede tomarse el muro y abertura indicados en albañilería como parte del cerramiento provisorio, pero deberá complementarse en altura a los efectos de lograr una total independencia durante esta etapa de obra.

• **CONSULTA 23**

Es posible visitar nuevamente el edificio el viernes 30/05 o el lunes 02/05 de ser posible en el horario de la mañana?

RESPUESTA 23

Ver Comunicado 08