

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO  
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS**

**Nº 05/2013/FIDEICOMISO-INAU**

**ENMIENDA Nº 02 de 23/10/2013**

**1 - Agregar al Anexo II las plantas de eléctrico y planilla de luminarias**

\*Por rubrado L4: Dicroica de embutir 10w

La misma se remplaza por luminaria de pared modelo GRAFOS 12752 Marca AREALITE de pared, se deberá modificar en el rubrado.

\*La empresa no presupuestará los equipos de aire acondicionado pero si debe dejar previsto, cómo se especifica en memorias, las cajas de eléctrico, el desagüe en sanitario de los equipos, y la canalización para los caños de cobre que unen los equipos interiores con las unidades exteriores. En caso de haber Equipos en tabiques de yeso se deberá prever refuerzos.

\*Las unidades exteriores se ubicaran en la losa y en los pretilos con ménsulas del lado de la azotea (fachada principal y lateral Oeste)

\*Se deberán dejar previstos los tomas para los termotanques donde indica la planta de eléctrico, en caso de ubicarse en tabiques de yeso se deberá dejar refuerzos en los mismos para el amure de estos.

\*El termotanque ubicado en Despensa Local 10 abastecerá de agua caliente a la cocina, cambiador, depósito y baño de adultos de la sala de psicomotricidad

\*El termotanque ubicado en el nicho para mueble del pasillo II abastecerá de agua caliente al baño de niños III

\*El termotanque ubicado en depósito Local 26 Planta alta, abastecerá los baños de niños y adultos de sala 1, 4, 5 y bebés así como también la Kitchenet de sala de bebés.