

PPP1: Rutas 12, 54, 55, 57 y by pass Carmelo

Ruta	Descripción	Progresiva	Longitud actual (m)	Ancho	Año habilitación	Prioridad	Observaciones	Longitud estimada (m)
21	Ao. Las Vacas	252300	88,00	5,00	1910	1	Puente Nuevo en ByPass Carmelo	150,00
54	Cañada Corral de Piedra	12300	20,50	6,00	1947	1	a = calzada + banquetas en accesos	20,50
54	Arroyo Sauce Chico	27600	17,00	6,00	1947	1	a = calzada + banquetas en accesos	17,00
54	Río San Juan	45200	83,00	8,00	1963	2		83,00
54	Arroyo Sauce	50800	47,00	8,00	1964	2		47,00
54	Arroyo Miguelete	58300	41,00	8,00	1963	2		41,00
57	Arroyo Monzón	14000	90,00	8,00	1967	2		90,00
57	Arroyo Grande	19600	120,00	8,00	1967	2		120,00
57	Arroyo Talita	23700	55,00	8,00	1967	2		55,00
57	Arroyo Cerros de Ojosmín	30400	62,00	8,00	1967	2		62,00
57	Arroyo Guardia Vieja	36800	91,00	8,00	1967	2		91,00
57	Arroyo Sauce (Po. Manantiales)	40800	62,00	8,00	1967	2		62,00

Prioridad 1: Eliminación de puentes angostos, diseño a cargas vigentes y perfil transversal actual (con New Jersey) - obra inicial

Prioridad 2: Refuerzo a cargas de diseño vigentes y ensanche a perfil transversal actual (con New Jersey) - ejecución entre años 5 y 8

En caso de que se requieran obras de modificación planialtimétrica en un sector que incluya puentes con obras previstas se coordinarán ambas ejecuciones

Ancho previsto entre pie de barrera New Jersey a= 9.2m salvo indicación expresa

Se evaluará por parte del consultor la necesidad de ciclovías.