MALLA MÉTALICA ELECTROSOLDADA

PILAR DE H.A VISTO 30x15xcm

VIGA DE H.A VISTO

CONTRAPISO ARENA Y PORTLAND FRETAZADO

PENDIENTE NATURAL

REGUERA

VEREDA CONTRAPISO ARENA Y PORTLAND FRETAZADO

BANCO TIPO 1

BANCO TIPO 2

BANCO TIPO 3

TERMINACIÓN EUCALIPTUS FINGERJOINT e = 1" TRATADO PARA EXTERIOR

BALDOSA MONOLITICA DE 30X30X1.8cm TIPO BLANQUINO MONOCAPA - COMPACTO JB CON TERMINACIÓN ANTIDELIZANTE GRANALLADO

AULA 4 — DESTINO 06 — LOCAL 02 — PISO 02 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 25.0m2 — NPT +0.15

AULA 3 — DESTINO 05 — LOCAL 02 — PISO 02 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 25.0m2 — NPT +0.15

AULA 2 — DESTINO 04 — LOCAL 02 — PISO 02 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 25.0m2 — NPT +0.15

AULA 1 — DESTINO 03 — LOCAL 02 — PISO 02 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 25.4m2 — NPT +0.15

PSICOMOTRICIDAD — DESTINO 02 — LOCAL 02 — PISO 02 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 40.2m2 — NPT +0.15

HALL DE ACCESO — DESTINO 01 — LOCAL 03 — PISO 01 — PARED 0604465 — ZÓCALO 03 — AREA 25.60m2 — NPT +0.15

COCINA — DESTINO 17 — LOCAL 01 — PISO 01 — PARED 01/02 — ZÓCALO 01 — AREA 17.4m2 — NPT +0.15

632 MESÓN CORREDIZA ACERO INOXIDABLE

ATENCIÓN PERSONAL — DESTINO 13 — LOCAL 01 — PISO 01 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 12.2m2 — NPT +0.15

ADMINISTRACIÓN — DESTINO 12 — LOCAL 01 — PISO 01 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 12.9m2 — NPT +0.15

DEPÓSITO 2 — DESTINO 15 — LOCAL 01 — PISO 01 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 6.12m2 — NPT +0.15

SSHH 4 — DESTINO 14 — LOCAL 01 — PISO 01 — PARED 02/01 — ZÓCALO 01 — AREA 7.10m2 — NPT +0.15

DESPENSA — DESTINO 16 — LOCAL 01 — PISO 01 — PARED 01 — ZÓCALO 01 — AREA 5.45m2 — NPT +0.15

VER DETALLE LÁMINA 1301.05.01

VER DETALLE LÁMINA 1301.05.06

MURO DE CONTENCIÓN

MURO EXISTENTE

CONTRAPISO ARENA Y PORTLAND FRETAZADO

LOSETAS DE HORMIGÓN

M01 M01A M01B M02 M02A M03 M03A M03B M04 M05

T01 T02 T02A T03

REFERENCIAS ALBAÑILERÍA

LOS NIVELES INDICADOS EN ESTA LÁMINA SE REFIEREN AL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR DE PLANTA BAJA.

±0.00 NIVEL NUEVO

±0.00 NIVEL ALTIMETRICO ALBAÑILERIA

C 000 CARPINTERIA — P000 PETREOS

H 000 HERRERIA — 000 ESPEJOS

A 000 ALUMINIO — E 000 EQUIPAMENTO

MXX TIPO DE MURO

000 LOCAL DESTINO

CORTE LAMINA DEL CORTE

DESTINO DEL LOCAL

LOCAL	TERMINACIONES				
Nro.	PISO	ZÓCALO	PARED	CIELORRASO	
AREA	m²		NPT	±0.00	

TERMINACIONES

PISO

01 - BALDOSA MONOLITICA DE 30X30X1.8cm TIPO BLANQUINO MONOCAPA - COMPACTO JB (o similar). Color a definir por la supervisión de obra.
02 - VINÍLICO ARMSTRONG STANDARD EXCELON RAVE (o similar) EN ROLLO e= 3.2mm Color a definir por la supervisión de obra .
03 - BALDOSA MONOLITICA DE 30X30X1.8cm TIPO BLANQUINO MONOCAPA - COMPACTO JB CON TERMINACIÓN ANTIDELIZANTE GRANALLADO (o similar). Color a definir por la supervisión de obra .
04 - CONTRAPISO Arena y Portland sr M.C.P.

ZÓCALO

01 - BALDOSA MONOLITICA 10cmmh TIPO BLANQUINO MONOCAPA - COMPACTO JB (o similar). Color a definir por la supervisión de obra .
02 - FINGER JOINT 1" x 4" 10CM e h NATURAL ESMALTE TRANSPARENTE

PARED

01 - REVOQUE FINO TIPO D CON TERMINACIÓN PINTURA LATEX MATE PARA INTERIOR Y ANTIHONGOS PARA COCINA Y SSHH
02 - CERÁMICA G4 s/ M.C.P.
Color y tipo a definir por la supervisión de obra .
03 - LADRILLO DE CAMPO s/ M.C.P.
04 - REVOQUE FINO TIPO H CON TERMINACIÓN PINTURA LATEX MATE PARA EXTERIOR. Color y tipo a definir por la supervisión de obra.
05 - ENDUIDO Y PINTURA ANTIHONGOS EN COCINA Y BAÑOS
06 - PASTILLAS CERAMICAS 5X5CM
Color y tipo a definir por la supervisión de obra .

CIELORRASO

01 - ISODEC e= 200mm
02 - PLACA DE YESO DURILOCK 9.5mm JUNTA TOMADA. TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTURA ANTIHONGOS
03 - LOSA DE H.A VISTO

PLANILLA DE MUROS

REFERENCIAS

1. LADRILLO DE CAMPO s/MCP
2. CAMARA DE AIRE
3. MORTERO DE ASIENTO s/MCG.
4. AZOTADA DE A Y P CON HIDRÓFUGO TIPO A s/MCG.
5. REVOQUE GRUESO s/MCP (EXT: TIPO B, INT: TIPO C)
6. REVESTIMIENTO CERÁMICO 60x30cm s/MCP.
7. REVOQUE FINO INTERIOR TIPO D s/MCP.
8. TICHOLO 12x25x25cm.
9. REVOQUE FINO EXTERIOR TIPO H s/MCP
10. BLOQUE HORMIGÓN VIBROPRENSADO s/MCP.
11. MONTANTE 69mm.
12. PLACA DE YESO 12.5mm
13. SOLERA 70mm
14. PLACA DE YESO 12.5mm RESISTENTE LA A HUMEDAD.
15. LAMA DE VIDRIO
16. PINTURA PARA INTERIOR s/MCP
17. PINTURA PARA EXTERIOR s/MCP
18 - PASTILLAS CERAMICAS 5X5CM Color y tipo a definir por la supervisión de obra .

1. LOS CERAMICOS INDICADOS SE COLOCARAN A SOGA HORIZONTAL CON JUNTA TRABADA.
2. EN FACHADAS SUR Y EN TODOS AQUELLOS PUNTOS DONDE EXISTE HORMIGON ARMADO SE INCORPORARÁ POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA CAMARA DE AIRE e=3cm.
3. EN MUROS DOBLES CON TERMINACIÓN EXTERIOR DE LADRILLO, SE DEJARÁN PASES PARA DESEGUE CADA 1m, EN PUNTOS INFERIORES DE CAMÁRA DE AIRE.

PLANILLA DE ÁREAS

PLANILLA DE AREAS (NO INCLUYE MUROS)

LOCAL 01 - HALL DE ACCESO	25.60 M2
LOCAL 02 - SALA PSICOMOTRICIDAD	40.24 M2
LOCAL 03 - AULA 1	25.40 M2
LOCAL 04 - AULA 2	25.00 M2
LOCAL 05 - AULA 3	25.00 M2
LOCAL 06 - AULA 4	25.00 M2
LOCAL 07 - DEPÓSITO 1 PSICO.	1.75 M2
LOCAL 08 - CAMBIADOR Y SSHH 1 AULA 1 Y PSICO.	7.80 M2
LOCAL 09 - SSHH 1 SALA PSICO	1.90 M2
LOCAL 10 - CAMBIADOR Y SSHH 2 AULA 3 Y 2	7.80 M2
LOCAL 11 - CAMBIADOR Y SSHH 3 AULA 4	4.10 M2
LOCAL 12 - ADMINISTRACIÓN	12.90 M2
LOCAL 13 - ATENCIÓN PERSONALIZADA	12.20 M2
LOCAL 14 - SSHH 4	7.10 M2
LOCAL 15 - DEPÓSITO 2	6.12 M2
LOCAL 16 - DESPENSA COCINA	5.45 M2
LOCAL 17- COCINA	17.40 M2

NOTAS

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS DIMENSIONES QUEDAN SUJETAS A VERIFICACIÓN EN OBRA.

EL ±0.00 SE CORRESPONDE CON LA CURVA DE NIVEL 9.75 ESPECIFICADO EN EL PLANO U1301.01.01

PLANO DE REFERENCIA DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

Departamento de Arquitectura
Corporación Nacional para el Desarrollo

LLAMADO 15_2012
OBRA 01 - CAIF CHACARITA DE LOS PADRES CALLE SIN NOMBRE ESQUINA CAMINO MALDONADO km 12,
NUMERO DE PADRON 60059
PLANTA DE ALBAÑILERIA ESC 1_100

1501.02.01