

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 07/2013/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 01 de 03/05/2013

CONSULTA Nº1

Queríamos consultar si hay anteproyecto de las instalaciones sanitarias, ya que no las encontramos en los materiales del CD.

RESPUESTA Nº1

No se realizó anteproyecto instalación sanitaria.

Deberá resolverse el abastecimiento, desagüe y ventilación de todos los elementos indicados en recaudos (duchas, piletas, inodoros) de acuerdo a la normativa Municipal, así como la instalación de las medidas de protección contra incendio de acuerdo a Normativa de DNB. y según especificaciones en Item **B.5** de la Memoria Constructiva Particular.

Se aclara que:

1. Se realizará abastecimiento de agua caliente en todas las duchas y en piletas de baño para docentes.
2. Se deberá resolver la evacuación de pluviales tanto de cubierta como de espacios exteriores.
3. Se deberá prever abastecimiento de agua potable mediante uno o más depósitos inferiores (considerando 4000 lts. de capacidad mínima) y bombeo mediante electrobomba.