

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 10/2016**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

## COMUNICADO Nº 02

17/06/2016

### CONSULTAS I

**Pregunta 1)**

Por medio del presente, les solicitamos coordinación para la visita de obra correspondiente a al Llamado 10/2016 - Caif Nueva Palmira.

**Respuesta 1)**

La visita ya se realizó. Se recomienda ir al terreno, sacar fotos, enviarlas a la casilla de correo del llamado correspondiente, y luego solicitar la constancia...

**Pregunta 2)**

Verificar formato de rubrado de pliego, faltarían renglones al final como IVA, total, imprevistos, monto imponible. El entregado termina en subtotal.

**Respuesta 2)**

Esos datos se colocan en la oferta económica.

**Pregunta 3)**

En esta zona no hay saneamiento, ¿se propone fosa séptica con drenajes al predio o pozo impermeable? En cualquier caso definir capacidad.

**Respuesta 3)**

Se deberá hacer fosa impermeable. La capacidad la calcula la empresa con el requerimiento de tener un solo desagote al mes.

**Pregunta 4)**

¿Se podría definir volumen base de movimiento de suelos?

Se trata de un volumen importante, aprox. 600 m<sup>2</sup> por altura a determinar (mínimo 1 m para nivelar), y a esto se suman los 0.70 m de tierra vegetal indicada en cateos a retirar de la zona a edificar.

En hoja 5 de la "Memoria Constructiva Particular" menciona: plano de curvas de nivel. No lo hemos encontrado en los recaudos. Sería bueno que el "origen de niveles" estuviera referenciado a un punto fácilmente identificable.

**Respuesta 4)**

El 000 NPI corresponde a la curva 11,36. Se adjunta planta con esta indicación en el rotulo, y cateos y curvas de nivel en Enmienda Nº 03.

**Pregunta 5)**

¿El predio cuenta con línea de agua potable, corriente eléctrica y teléfono?

**Respuesta 5)**

No.

**Pregunta 6)**

En planos se indican referencias a tipos de muros, terminaciones de locales, pero no se encuentra la Planilla de Terminaciones a que se hace referencia en la Memoria Constructiva Particular. Por otra parte al abrir el archivo DWG de Planta Baja hay una advertencia de que no se encuentra una X ref. terminaciones,

**Respuesta 6)**

Se adjunta como enmienda planta baja en PDF con referencia terminaciones  
Y también el archivo en dwg terminaciones. Ver Enmienda Nº 03.

**Pregunta 7)**

Preguntas varias carpintería:

- a) En planilla Aluminio figuran 2 tipos A08 (según lo indicado en planta). Deberían ser A07y A08 (uno de cada).
- b) En planilla Herrería la reja H4 de 6m32 de largo, debería ser tipo H5.
- c) En planilla Herrería la reja H8 (ubicación en acceso) debería ser tipo H9.
- d) En planilla Herrería los tipos H11y H13 tienen la nomenclatura cambiada, según la planta.
- e) En planilla Herrería falta la lámina del tipo H19 (reguera de 11m10) y el tipo H21 (reguera de 5m10) indicadas en planta.
- f) No se ubica en planta el tipo H18 (también llamado H14). Es el portón "retiro frontal del predio". Aclarar. Nos consta que el predio tiene un solo acceso al frente.
- g) No están planillados los tipos E10, E8, E9 y E11A. Necesitamos su definición. Cantidad total 6?

**Respuesta 7)**

- a) A07 cant 1 A08 cant 1
- b) H4 de 3mt H5 de 6,32
- c) reja acceso es H09
- d) rige la planta
- e) las planillas son de referencia , la empresa adjudicada hará el 100% de las planillas
- f) H14 portón de acceso en vereda, H17 y H18 barandas y portoncitos H=90cm en laterales,

ver planta y planillas

g) la planilla de referencia de ese equipamiento es el E11 y E12 muebles interiores a la salas (E9 y E10) son similares a E12 Los muebles hacia el pasaje E11A similar al E11. La E08 es perchero, ver planillado.

**Pregunta 8)**

¿La cotización de la Pérgola se incluye en presupuesto o se pone el costo como opcional fuera de este?

**Respuesta 8)**

Es fuera de la oferta. Como opcional.

**Pregunta 9)**

En planilla Aluminio (pestaña AL) faltan tipos A 01c y A02b, tipos A10 y A11 (especificar detalles y cantidades).

**Respuesta 9)**

Las planillas son de referencia.

**Pregunta 10)**

En planilla herrería (pestaña HE) faltan tipo H01c y H02a.

**Respuesta 10)**

Las planillas son de referencia.

**Pregunta 11)**

Confirmar si H8 a planilla es H9 como figura en planta.

Los tipos (H11 y H10) son cantidad 1 y no 2 como dice planilla (corroborar).

Los tipos (H12 y H13) son cantidad 2 y no 1 como dice planilla (corroborar).

Falta tipo H15.

En una de las planillas figuran H14 el dibujo tiene un H18 (aclarar).

Falta planilla del tipo H17 (portón según planta) igual a H18.

Falta en planilla regueras H19 y H21.

Falta en planilla tipo H24 (cartelera chapa ventilada y pintada al horno con 50 imanes).

**Respuesta 11)**

H09 es reja y portón acceso ver planta

H10 y H11 diam 50 cant 1 y H12 H13 diam 80 cant 1 las planillas son de referencia la empresa hará el 100% en proyecto ejecutivo

H14 reja y portón en acceso

H17 y H18 son barandas con portón H=90 laterales (simétricas).

**Pregunta 12)**

El tipo P08 no está en rubrado (si en planilla). ¿Se agrega en rubrado?

Falta en planilla tipos P04 y P05.

**Respuesta 12)**

El P08 es granito para mesada doble pileta,

En el rubrado aparece como p01a, cambiar el p01a por p08.

**Pregunta 13)**

¿El área de acceso entre el retiro frontal y la puerta de acceso y vidriera tipo A09 es piso porcelanato o tipo maxi bloque gris 49x49?

**Respuesta 13)**

Desde a09 a la vereda es maxibloque 49X49 Porcelanato es solo interior.