

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 10/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO Nº 03

29/06/2016

CONSULTAS II

Pregunta 14)

A los efectos de que todas las empresas coticen sobre una misma base los valores que obtenemos para los siguientes rubros:

- a) Confirmar si el retiro de tierras vegetales, es 30 cm o 70 cm. En el primer caso andaríamos en los 700 m³ de relleno ya compactado y en el segundo se llegaría a los 1.100 m³ también ya compactados. Es imprescindible contar rápidamente con la respuesta a esta pregunta por tratarse de un rubro muy importante en cuanto a la incidencia del precio total.
- b) El volumen de la fosa impermeable estimado es 10 m³.
- c) El tipo A16 (pañó fijo de aluminio 1.10x0.70 (baño universal) no se ubica en planta ni en fachada interior. Confirmar.
- d) ¿Es posible presentar una variante para los muros exteriores M01, M02, etc. fuera de la propuesta general?

Respuesta 14)

- a) Los metrajes del relleno son responsabilidad de la empresa.
- b) Nosotros les damos las curvas de nivel y los niveles en planta a los que se quiere llegar. El volumen de la fosa debe ser el adecuado para desagotarla 1 vez al mes. El cálculo lo hace la empresa, pero 10m³ es muy pequeña.
- c) El tipo A16 es un vidrio fijo con vinilo opalino y va en baño discapacitados
- d) Se puede presentar sistema industrializado. Si es sistema tradicional el muro debe ser como está planteado.

Pregunta 15)

Carga a solicitar trifásica: ¿230v, 400v?

Respuesta 15)

No es necesario trifásica.

Pregunta 16)

Esquemas unifilares.

Respuesta 16)

Lo hace la empresa.

Pregunta 17)

Bomba de Agua: ¿Va o no va, donde?

Respuesta 17)

Si la presión no es suficiente se debe colocar tanque, esto lo estudia la empresa.

Pregunta 18)

¿Bomba de incendio? ¿Tanques?

Respuesta 18)

El estudio lo hace la empresa pero con la nueva normativa no sería necesario.

Pregunta 19)

Pararrayo: ¿Ubicación?

Respuesta 19)

Lo determina la empresa según el sistema que proponga.

Pregunta 20)

Planos de alarma.

Respuesta 20)

Lo hace la empresa.

Pregunta 21)

Artefactos de emergencia: ¿Cantidad?

Respuesta 21)

Según proyecto bomberos que hace la empresa.

Pregunta 22)

En planillas de luminarias marca los artefactos y características después en planilla dice que todas las lámparas y tubos serán de LED a cual le hacemos caso a la memoria o planilla.

Respuesta 22)

Todas las lámparas y tubos serán LED.