

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA  
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS  
Nº 32/2012/FIDEICOMISO-ANEP**

**COMUNICADO Nº 06 de 17/10/2012**

**IEM Rivera**

***Pregunta:***

SE DEBERA TERMINAR CADA ETAPA PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE?. EN CASO DE CONFIRMAR ESTA HIPOTESIS, ENTENDEMOS QUE EL PLAZO PROPUESTO DE 10 MESES ES MUY EXIGUO PARA LA EJECUCION DE CADA ETAPA HASTA SU FINALIZACION, POR LO QUE SOLICITAMOS SEA REVISADO.

***Respuesta:***

No, la obra es viable organizarla y ejecutarla por etapas/sectores en forma simultánea. Se deberá prever vallados, cierres provisorios, señalización de circulaciones, habilitación y No habilitación de accesos al Centro Educativo, etc (cumpliendo en un todo de acuerdo las normas de seguridad e higiene que define el M.T.S.S.) con el fin de entorpecer lo menos posible el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. Se habilita la concreción de entregas parciales de sectores en coordinación con la Supervisión de Obra.

***Pregunta:***

EN EL CRONOGRAMA QUE FORMA PARTE DE LOS RECAUDOS ENTREGADOS, LAS TRES ETAPAS SE DESARROLLAN CASI EN FORMA SIMULTANEA, LO QUE CONTRADICE LO QUE ESTABLECE LA MCP.

***Respuesta:***

En ningún ítem de la M.C.P. señala la afirmación planteada en el ítem 2).

***Pregunta:***

PARA REALIZAR LA ETAPA 2, EL LICEO DEBERA ESTAR LIBRE DE PERSONAS YA QUE ES IMPOSIBLE REALIZAR LAS OBRAS PROYECTADAS CONVIVIENDO CON LA POBLACION ESTUDIANTIL, DOCENTE Y ADMINISTRATIVA. EN ESTE CASO ANEP TIENE

PREVISTO ESTA SITUACION (AULAS PREFABRICADAS, LOCAL ALTERNATIVO, ETC)?, HAY QUE CONSIDERARLO EN EL PRESUPUESTO DE LA OBRA?.

***Respuesta:***

El desarrollo de la Obra, deberá coordinarse con la Supervisión de Obra y en relación al avance planteado en el Presupuesto Oficial.

Se deberá comenzar las Obras por los sectores de Ampliación, de esa forma se habilita el sector de Cocina y S.U.M./Comedor. Así mismo, con la ampliación se generan 2 locales de Talleres en Planta Alta.

**Se deberá incluir en el precio de los Oferentes el alquiler de 2 Containers equipados con Aire Acondicionado de 6 mt.x 4.60 mt. (estas medidas salen de asociar 2 Containers Estandars de 6x2.3 mt) con 2 Puertas y 6 ventanas corredizas (1.20x1.2).**

La ubicación de estas aulas en el Predio y el tiempo de alquiler, se deberá coordinar con la Supervisión de Obra y en relación al Cronograma de Avance.