

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LLAMADO 11/2013/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 05 de 11/07/13

Llamado 11/2013

Grupo 55

Obra: MC E MA 045 114

Escuela Nº 45, Playa Verde, Maldonado

De la visita realizada al local se advierte que:

- Existe un desnivel entre frente y fondo de aproximadamente 1.00 mt
- Que los cateos realizados fueron tapados.

Sobre la situación existente se consulta:

- Tipo de cimentación existente, material y dimensiones.
- Profundidad de la cimentación, es a nivel o acompaña la pendiente del terreno.

Sobre el proyecto de re cimentación:

- La nueva cimentación será realizada a nivel o acompañando la pendiente del terreno?
- Se indica una profundidad de cimentación de -1.60 mt la parte inferior del patín, en caso de ser a nivel la cimentación, esa profundidad se toma al frente o al fondo?

RESPUESTA

Respuesta de Ing. M Zwiebach,

La recimentación de las bases a construir - como se indica en la página 2 de la memoria solicitada y en planos- será tal que el muro corrido existente estará apoyado directamente sobre las dos vigas de 25x45 a construir indicadas en el detalle adjuntado en los planos. Estas últimas vigas a construir descansaran sobre las bases a realizar en la recimentaciones . Por lo cual, en suma, la profundidad de fundación de las bases a realizar es de aproximadamente -1.6 mts respecto al nivel del terreno exterior terminado en el punto a considerar, acompañando al terreno.

