

**ANEP - CODICEN**  
**DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**ESCUELA N°69 SAUCE DE CASUPA FLORIDA**

08/13

	RUBRADO COMPARATIVO	METRAJE		COSTO	COSTO	SUB
		PROPUESTA	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL
<b>Código 1</b>	<b>IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO</b>					
01,00	Andamios	50	m			
01,01	Implantación y replanteo	50	m			
01,02	Picado de pisos y contrapisos	7,7	m2			
01,03	Picado de revoques	3	m3			
01,04	Desmonte de cubierta chapa+cielorraso	350	m2			
01,05	Demolición muro comedor	10	m2			
01,06	Valla	1	gl			
01,09	Provisorio de obra	1	gl			
01,10	Consumo de electricidad	1	gl			
	<b>SUMA RUBRO 01</b>					
<b>Código 2</b>	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>					
02,10	Excavación de pilotines	1,3	m3			
02,20	Excavación vigas y riostras en tierra	0,7	m3			
02,30	Excavación camara séptica	6,8	m3			
02,40	Excavación zanjas drenaje	14	m3			
02,41	Cegado pozo negro existente	10	m3			
	<b>SUMA RUBRO 02</b>					
<b>Código 5</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>					
05,06	Carreras	0,7	m3			
05,12	Contrapiso armado 6cm	145	m2			
05,45	Pilares de traba 12x12	0,22	m3			
05,48	Pilotines	1,3	m3			
05,64	Vigas de cimentación	0,7	m3			
05,66	Losas de cámara séptica	0,9	m3			
	<b>SUMA RUBRO 05</b>					
<b>Código 6</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>					
06,00	Accesorios, clavaderas, ganchos, etc.	1	gl			
06,08	Amure de aberturas de aluminio	17	m2			
06,09	Cielorraso poliesitreno expandido 3cm alta densidad	110	m2			
06,10	Aislamiento térmico en cielorrasos-fibra de vidrio	149	m2			
06,38	Ceramica revestimiento en baños+cocina	60	m2			
06,40	Babetas	57	m			
06,55	Baldosa monolítica de 20 x 20	110	m2			
06,117	Cubierta de chapa galvanizada pintada de fabrica roja	200	m2			
06,137	Granito en mesada	1	u			
06,146	Impermeabilización de cimentación	7,4	m2			
06,159	Impermeabilización de muros	33	m2			
06,174	Ladrillo de campo de 12	13	m2			
06,175	Ladrillo de campo de 30 en camara septica	13	m2			
06,288	Reparación de fisuras (enlavadado)	25	u			
06,325	Revoque exterior común	77	m2			
06,336	Revoques interiores en paramentos	81	m2			
06,386	Zócalo monolítico	60	m			
	<b>SUMA RUBRO 06</b>					
<b>Código 7</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>					
07,02	Accesorios para baños	1	gl			
07,05	Armado y colocación de aparatos	1	gl			
07,13	Cámaras inspección hasta 1.20 m. de prof.	3	u			
07,25	Cañería abastecimiento	1	gl			
	Desagües sanitarios en PVC	1	gl			
	Desagües drenaje en PVC	1	gl			
07,30	Cisternas exteriores	3	u			

07,40	Grifería cocina	1	u			
	Grifería baños niños	2	u			
	Grifería baño accesible	1	gl			
07,53	Piletas de patio-cajas sifonadas-interceptor de grasa	7	u			
07,01	Canalones de PVCØ170 y accesorios	35	m			
07,02	Cañería vertical de PVCØ100 y accesorios	21	m			
07,68	Tanque prefabricado 600lts.	1	u			
07,71	Verificación de cañería existente	1	gl			
	<b>SUMA RUBRO 07</b>					
<b>Código 8</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
08,00	Artefactos a HPIT	4	u			
08,01	Artefactos estancos 2x40 y 1x40w (cocina, baño)	10	u			
08,02	Artefactos fluorescentes 2x40	11	u			
08,03	Puestas	13	u			
08,04	Campana y timbre	1	u			
08,05	Interruptores diferenciales 300ma	1	u			
08,06	Interruptores diferenciales 30ma	1	u			
08,07	Llaves térmicas	1	gl			
08,08	Puesta a tierra	2	u			
08,09	Tablero general	1	u			
08,10	Tableros secundarios	1	gl			
08,11	Trámite ante UTE-aumento de carga	1	gl			
08,12	Entrada subterránea de UTE	1	gl			
08,13	Pilastra de medidores	1	u			
08,14	Conductores	1	gl			
08,15	Electrocanales	1	gl			
08,16	Teléfono	1	u			
	<b>SUMA RUBRO 08</b>					
<b>Código 9</b>	<b>HERRERÍA</b>					
09,04	H1-Reja ventana comedor	1	u			
	H2-Reja puerta comedor	1	u			
	H3-Reja ventana cocina	1	u			
	H4-Reja ventana baño niños	2	u			
	H5-Reja puerta aula	2	u			
	H6-Reja ventana superior aula	1	u			
	H7-Banco de ducha	1	u			
	H8-Reja ventana baño accesible	1	u			
	H9-Torre de tanque de agua	1	u			
	<b>SUMA RUBRO 09</b>					
<b>Código 10</b>	<b>CARPINTERÍA</b>					
10,15	Cielorraso cocina	8,5	m2			
10,16	Aula correas 5cm x 5cm+sustitucion tirantería	200	m			
10,17	Banco de ducha	1	u			
	<b>SUMA RUBRO 10</b>					
<b>Código 11</b>	<b>ALUMINIO</b>					
11,01	Tipo 1-Ventana comedor	1	u			
11,02	Tipo 2-Puerta ventana comedor	1	u			
11,03	Tipo 3-Ventana cocina	1	u			
11,04	Tipo 4-Ventana baños niños	2	u			
11,05	Tipo 5-Puerta doble aula	1	u			
11,06	Tipo 6-Puerta baños niños	2	u			
11,07	Tipo 7-Campana	1	u			
11,08	Tipo 8-Puerta baño accesibe	1	u			
11,09	Tipo 9-Ventana baño accesible	1	u			
11,10	Tipo 10-Ventana superior aula	1	u			
11,11	Tipo 11-Barra puerta baño accesible	1	u			
	<b>SUMA RUBRO 11</b>					
<b>Código 12</b>	<b>ACERO INOXIDABLE</b>					
12,01	Barras baño accesible	1	gl			
12,02	Pileta doble cocina	1	u			

<b>Código 13</b>	<b>HERRAJES</b>					
13,01	Herrajes para aluminio	1	gl			
13,02	Herrajes para placares cocina	1	gl			
	<b>SUMA RUBRO 13</b>					
<b>Código 14</b>	<b>PINTURAS</b>					
14,07	Antióxido de herrería	35	m2			
14,18	Esmalte en carpintería	35	m2			
14,19	Esmalte en herrería	35	m2			
14,34	Pintura acrílica en muros exteriores	200	m2			
15,34	Pintura acrílica en muros interiores	300	m2			
14,46	Protector para madera en carpintería	150	m2			
	<b>SUMA RUBRO 14</b>					
<b>Código 15</b>	<b>VIDRIOS</b>					
15,10	Espejos 4mm.	1,7	m2			
	<b>SUMA RUBRO 15</b>					
<b>Código 20</b>	<b>OTROS</b>					
20,10	Calefones: 1x 30lts cocina	1	u			
20,11	Calefones: 1x80lts baño accesible	1	u			
20,27	Extractor cocina	1	u			
20,49	Limpieza general de obra	1	gral.			
20,50	Tecnico Prevencionista	1	gl			
	<b>SUMA RUBRO 20</b>					
A	MONTO de OBRAS					
B	IMPREVISTOS (15% sobre A)			15%		
C	SUBTOTAL (A+B)					
D	IVA OBRA (22% sobre A)			22%		
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)			22%		
F	TOTAL IVA (D+E)					
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)					
H	MONTO IMPONIBLE (50% de B)			50,00%		
I	LEYES SOCIALES (64,8% de G)			64,80%		
J	LEYES SOCIALES (64,8% de H)			64,80%		
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)					
L	<b>MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)</b>					

**PLAZO DE OBRA ESTIMADO**

**10 OBREROS SIMULTÁNEOS**

**120 días consecutivos**