



DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE MALDONADO

NOMBRE DEL LOCAL: ESCUELA N°79

DIRECCION: San Martín s/n entre Sucre y Simón Bolívar

DEPARTAMENTO: Maldonado

OBJETO DE LAS OBRAS: Construcción de un Aula para enseñanza de Braille, Aula de estimulación del lenguaje

y baño accesible

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 12/13)

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	Implantación de obra				
1.1	Construcciones provisorias: detallar (Depósito, baños, duchas, comedor)	gl			
1.2	Replanteo (incluye cateo del terreno)	gl			
1.3	Vallado separativo ente la zona de obra y la zona de uso escolar.	gl			
1.4	Cartel de obra	gl			
1.5	Solicitud de provisorio de UTE	gl			
1.6	Consumo de UTE	gl			
1.7	Prevencionista de obra	gl			
1.8	Andamios y medios auxiliares	gl			
2	Movimientos de tierra - Demoliciones				
2.1	Limpieza del predio. Quitar la capa vegetal en área de obra.	m3	30		
2.2	Excavación fundaciones. Profundidad mínima a verificar 1,00m	m3	30		
2.3	Zanjeado sanitaria.	m3	10		
2.4	Picado de revoques	m2	50		
2.5	Demolición de pavimentos y elementos ubicados en el área de obras.	gl			
2.6	Cateos	gl			
3	Estructura				
3.1	Patín corrido de hormigón armado.	m3	9,5		
3.2	Vigas pretiles y carreras de cierre.	m3	10,5		
3.3	Pilares de hormigón armado incluidos en muro de bloques.	m3	1		
3.4	Losa de Hormigón armado de cubierta y bajo mesada	m2	30		
4	Albañilería				
	Cielorrasos				
4.1	- Suministro e instalación de cielorraso de yeso	gl	30		
	Muros				
4.2	Muros de bloques vibrados 0,12 (interiores y exteriores)	m2	230		
	Revoques				
4.3	- Cimentación	m2	150		
4.4	- Exteriores	m2	30		
4.5	- Interiores	m2	30		
4.6	- Pretiles	m2	61		
	Contrapisos				
4.7	- Interiores	m2	71		
4.8	- Exteriores	m2	40		
4.9	Pisos y zócalos				
4.91	Piso flotante madera	m2	55		
4.92	Cerámico	m2	20		
4.93	Pavimento táctil	m2	10		
4.94	Baldosa vinílica alto tránsito 30x30	m2	18		
4.95	Zócalos vinílicos	ml	60		
	- Exteriores				
4.10	Vereda Perimetral, alisado arena y cemento.	m2	50		
	Revestimientos				
4.11	Aplacado de yeso con aislación en muros. Estructura de 3,5cm con placas de 12,5cm.	m2	150		
4.12	Cerámico	m2	20		
	Aberturas				
4.21	Instalación de aberturas exteriores e interiores	gl			
4.22	Ayuda a instalación sanitaria	gl			
4.23	Ayuda a instalación eléctrica	gl			
4.24	Suministro y colocación de soportes metálicos para aire acondicionado	c/u	8		
4.25	Colocación de mesada de granito rojo, sobre losa H. Armado y murete lateral.	c/u	8		
	Impermeabilización				
4a.1	Incorporación de relleno para pendientes (hormigón c/piedra gr. Mezclado en seco)	m3	4		
4a.2	Preparación de la superficie	m2	28		
4a.3	Impermeabilización c/membrana asfáltica sobre imprimación.	m2	70		
4a.4	Suministro y colocación de protectores de embudos	gl			
4a.5	Cubierta Tipo ISODEC. Espesor 10 cm	m2	70		
4a.6	Fijaciones en espera para cubierta de placas tipo ISODEC.	gl			

5	Instalación Sanitaria			
5.1	Cámaras	gl		
5.2	Red de desagües primaria y secundaria.	gl		
5.3	Desagües pluviales	gl		
5.4	Abastecimiento de agua.	gl		
5.5	Aparatos y grifería.	gl		
5.6	Accesorios	gl		
5.7	Calefón tanque de cotre 60 lts.	gl		
6	Instalación Eléctrica			
6.1	Cambio de ubicación de medidores y reubicación de acometida	gl		
6.2	Ductos metálicos	gl		
6.3	Líneas	gl		
6.4	Cámaras	gl		
6.5	Tableros	gl	1	
6.6	Luminarias tipo LI1	u	4	
6	Luminarias tipo LI2	u	11	
6.9	Luminaria tipo LI3	u	1	
6.10	Luminarias tipo LI4	u	2	
6.11	AIRE ACONDICIONADO . Suministro y colocación de 2 de 9000 BTU	u	2	
6.12	AIRE ACONDICIONADO . Suministro y colocación de 2 de 18000 BTU	u	2	
7	Aluminio			
7.1	AL1	u	6	
7.2	AL2	u	1	
7.3	AL3	u	1	
8	Carpintería			
8.1	C1 - Puerta	u	1	
8.2	C2 - Puerta	u	1	
8.3	C3 - Guía perimetral de madera	ml	37	
8.5	Vigas multilaminadas tipo joint finger	c/u	6	
9	Acero inoxidable			
9.1	Protección en puertas	u	3	
9.2	Barra tipo Ai1	u	1	
9.3	Barra tipo Ai2	u	1	
10	Espejos			
10.1	Espejo en baño	u	1	
11	Pintura			
11.1	Interior muros	m2	180	
11.2	Cielorraso	m2	25	
11.3	Exterior	m2	80	
11.4	Exterior en pretilas (membrana líquida)	m2	30	
11.5	Barniz o protector para madera	m2	35	
12	Varios			
12.1	Fletes	gl		
12.2	Vegetales, tepes de césped, plantas, etc.	gl		
12.3	Mesada de granito rojo	gl		
13.3	Limpieza diaria y general	gl		