

## PRESUPUESTO LICEO N°2 FLORIDA

		RUBRO	UNID	CANT	PU \$	TOTAL \$	RUBRO \$
<b>A</b>	<b>OBRAS EDILICIAS</b>						
<b>1</b>	<b>IMPLANTACIÓN</b>						<b>\$U 0</b>
1.1	Cartel de Obra		unidad	1		0	
1.2	Vallado de sectorización		ml	27		0	
1.3	Fletes de implantación		gl	1,00		0	
1.4	Alquiler contenedor con duchas vestuarios y baños		mensual	2,00		0	
1.5	Alquiler contenedor para comedor		mensual	2,00		0	
1.6	Alquiler contenedor oficina y materiales		mensual	2,00		0	
1.7	Alquiler de andamios		gl	1,00		0	
1.8	Limpieza de obra		gl	1,00		0	
1.9	Provisorio de Ose y Ute		gl	1,00		0	
1.10	Consumo Ose y Ute		mensual	2,00		0	
<b>2</b>	<b>LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS</b>						<b>\$U 0</b>
2.1	Retiro y disposición final de escombros		gl	1,00		0	
2.2	Limpieza de vegetales en medianera sobre tramo 2		gl	1,00		0	
<b>3</b>	<b>PICADOS Y DEMOLICIONES</b>						<b>\$U 0</b>
3.1	Demolición de muros contrafuerte		m3	5,50		0	
3.2	Demolición de restos de muro medianero en sector 1 y 2		m3	3,50		0	
<b>4</b>	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>						<b>\$U 0</b>
4.1	Limpieza de terreno, retiro de escombros, suelo orgánico hasta nivel de fundación de vigas		gl	1,00		0	
4.2	Relleno con material granular compactado		m3	45,00		0	
<b>5</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>						<b>\$U 0</b>
5.1	<b>TRAMO 1</b>						
5.1.1	Hormigón de limpieza bajo cimientos de muro de contención		m3	1,15		0	
5.1.2	Muros de contención y contrafuertes de hormigón armado		m3	2,05		0	
5.1.3	Aleta inferior de muro de contención		m3	0,62		0	
5.1.4	Aleta superior de muro de contención		m3	0,33		0	
5.1.5	Vigas de fundación		m3	2,49		0	
5.1.6	Pilares de traba de hormigón armado		m3	0,24		0	
5.2	<b>TRAMO 2</b>						
5.2.1	Hormigón de limpieza bajo cimientos de muro de contención		m3	1,62		0	
5.2.2	Aleta inferior de muro de contención		m3	0,75		0	
5.2.3	Aleta superior de muro de contención		m3	0,56		0	
5.2.4	Muros de contención y contrafuertes de hormigón armado		m3	2,60		0	
5.2.5	Vigas de fundación		m3	3,80		0	
5.2.6	Pilares de traba de hormigón armado		m3	0,24		0	
5.3	<b>TRAMO 3</b>						
5.3.1	Hormigón de limpieza bajo cimientos de muro de contención		m3	0,15		0	
5.3.2	Viga de cimentación de muro nuevo a construirse		m3	0,83		0	
5.3.3	Viga carrera sobre muro nuevo a construirse		m3	0,40		0	
5.3.4	Pilares de traba de hormigón armado		m3	0,10		0	
5.4	<b>TRAMO 4</b>						

5.4.1	Hormigón de limpieza bajo cimientos de muro de contención	m3	0,40		0
5.4.2	Muro de contención	m3	0,90		0
5.4.3	Aleta inferior de muro de contención	m3	0,30		0
5.4.4	Aleta superior de muro de contención	m3	0,25		0
<b>6</b>	<b>MUROS</b>				<b>\$U 0</b>
	<b>TRAMO 1</b>				
6.1	Muro de ladrillo de campo sobre muro de contención de hormigón armado	m2	16,50		0
	<b>TRAMO 2</b>				
6.2	Muro de ladrillo de campo sobre muro de contención de hormigón armado	m2	20,13		0
	<b>TRAMO 3</b>				
6.3	Muro de bloques de hormigón tipo Hopresa de 15x19x39	m2	18,50		0
<b>7</b>	<b>REVOQUES</b>				<b>\$U 0</b>
7.1	Azotada de arena y pórtland sobre hormigón y sobre muro de mampostería	m2	140,00		0
7.2	Revoque exterior hidrófugo, grueso y fino	m2	140,00		0
<b>8</b>	<b>VARIOS</b>				<b>\$U 0</b>
8.1	Perforación de muro de contención existente en tramo 1 y 2 para anclaje de nuevo muro de contención, colocación de anclajes	gl	1,00		0
8.2	Apuntalado de medianera	gl	1,00		0
<b>SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS</b>					<b>\$U 0</b>
	<b>RUBRO</b>	<b>UNID</b>	<b>CANT</b>	<b>PU \$</b>	<b>TOTAL \$</b>
<b>B</b>	<b>SUBCONTRATOS</b>				
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>				<b>\$U 0</b>
9.1	Imprimación sobre revoques nuevos	m2	140		0
9.2	Pintura en exteriores tipo Incafrent	m2	140		0
<b>SUB TOTAL SUBCONTRATOS</b>					<b>\$U 0</b>
	<b>RUBRO</b>	<b>UNID</b>	<b>CANT</b>	<b>PU \$</b>	<b>TOTAL \$</b>
<b>C</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>				
<b>10</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>\$U 0</b>
10.1	Gastos de fletes, seguridad personal, vigilancia	gl	1		0
<b>SUBTOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>\$U 0</b>
<b>SUB T O T A L</b>					<b>\$ \$U 0</b>