UNIT A1 - 841x594

Calle Carnot

VÍA PÚBLICA

El nivel de piso interior terminado estará como mínimo 0.80m por encima del nivel de calle que enfrenta el acceso

Muro de 60cm de altura 30cm de espesor con protección de marcos de hierro y malla tipo expanmetal hasta 3m de altura total

VEREDA BALDOSA CEMENTICIA GRIS

PROYECCIÓN DE ALERO

CÉSPED

MÁSTILES

Base de Hormigón fratazado h:5cm

Banco: terminación portland lustrado

PENDIENTE MÁXIMA 5%

PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATAZADO S/MCP

PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATAZADO S/MCP

GARRAFAS GAS

Dimensiones interiores mínimas 6x6m

Dimensiones interiores mínimas 4x6m

Iluminación y ventilación s/MCP

Despiezo que permita ventilación de invierno

AULA 1 1

AULA 2 2

AULA 3 3

AULA 4 4

TALLER 12

AULA 5 13

AULA 6 14

AULA 7 15

CARTELERA

HALL 5

DIRECCIÓN 6

SECTOR VIDRIADO

50%móvil

0.90m

COCINA TALLER 7

MESADAS GRANITO S/MCP altura 0.85

DESPENSA 8

COCINA 9

MUEBLE ESTANTERÍA CADA 0.60

MUEBLE MOSTRADOR altura 0.90 SECTOR SUPERIOR VIDRIADO

MUEBLE PASA-PLATOS altura 0.70 SECTOR SUPERIOR VIDRIADO MESADAS GRANITO S/MCP

COMEDOR 20

CIRCULACIÓN 11

ADSORPCIÓN 10

Aberturas de aluminio sobre muro-nicho 30% móvil en cada aula

GIGANTOGRAFÍA

SSHH 018

SSHH 019

DUCTO SANITARIO: S.S.H.H. contendrán los sifones de las pileta y las cisternas mochila de los baños contiguos a modo de ducto sanitario

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Iluminación y ventilación s/MCP

Despiezo que permita ventilación de invierno

PAVIMENTO DE BLOQUES DE HORMIGÓN S/MCP

Herrería, portón bajo de igual altura que el muro.

ESCALERA A DEMOLER PAVIMENTO A REALIZAR IDEM EXISTENTE

MURO EXISTENTE A COMPLETAR CON ALTURA IGUAL A EXISTENTE Y TERMINACIÓN REVOCADA EN AMBAS CARAS DEL MURO COMPLETO (NUEVO Y EXISTENTE)

PATIO ESC. N°50

Cerramiento para caseta de bombas con puerta doble de 1m c/u y protección de perfilería de hierro y malla tipo expanmetal hasta 3m de altura total

Demoler muro existente. Muro de 60cm de altura 30cm de espesor con protección de perfilería de hierro y malla tipo expanmetal hasta 3m de altura total

CASETA DE BOMBAS Y TANQUES DE BOMBEROS

MURO EXISTENTE A COMPLETAR CON TERMINACIÓN REVOCADA EN EL MURO COMPLETO Y PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN PLANILLA

MURO EXISTENTE A COMPLETAR CON TERMINACIÓN REVOCADA EN EL MURO COMPLETO (NUEVO Y EXISTENTE), Y PROTECCIONES DE HERRERÍA SEGÚN PLANILLA

CORTE A

DETALLE DUCTO SANITARIO



DETALLE AIRE ACONDICIONADO Y PROTECCIONES SOBRE FACHADAS



REFERENCIAS

CARPINTERIA	ALUMINIO	HERRERIA	ESPEJOS
ACERO INOXIDABLE	PETREOS		

NOTAS:

- EL EQUIPAMIENTO MOVIL INDICADO ES SOLO A MODO DE REFERENCIA.
- LA ALTURA MÍNIMA SERÁ 2.50m.
- LAS DIMENSIONES EN PLANTA INDICAN MEDIDAS INTERIORES MÍNIMAS. EN CUALQUIER CASO LOS LOCALES DEBERÁN GUARDAR LAS PROPORCIONES INDICADAS.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE PROYECTOS

OBRA: CEC Esc. esp. n°208 Carnot padron 46288 al 46291	LOCALIDAD: MONTEVIDEO DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO	FECHA: JUL 2014 ESCALA: 1:100
PLANO DE: ALBAÑILERÍA PLANTA BAJA GENERAL		LAMINA Nº: L 01
ARQUITECTO: GUSTAVO DOS SANTOS CRUZ	FIRMA:	A1
AYTE. de ARQTO.: GABRIELA SOSA		
TECNICO:	FIRMA:	

MON-MON L01 A01ESC. ESP.208 COLÓN PLANTA GRAL.DWG