



OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESC 1/25

TIPO		C1	CANTIDAD		3	IZQ DER	4	UBICACION		LOCALES		LOCAL 024 - LOCAL 025 - LOCAL 026			
MARCO GUIA			SI NO	- -	MAT.				SECC.			TERM.			
MARCO	TIPO		ANCHO DE MURO IDEM. EXISTENTE				MAT.		EUCALIPTOS		SECCION		SEGUN SE INDICA EN GRAFICOS		
	CONTRAMARCO		-				MAT.		-		SECCION		-		
	ANCLAJES		8 GRAMPAS				COLOCACION		AMURADA		TERM.		PREPARACIONDE SUP. PULIDO Y LIJADO 3 MANOS DE PROTECTOR TIPO INCA CETOL DOBLE DURACION		
HOJA	PUERTA	TABLERO PLACA	ESPESOR		4 5 mm		ESTRUCTURA							BASTIDOR PINO 1/2" x 1 1/2"	
			REVESTIMIENTO		PLACA COMPENSADA 5 mm					TERM.		IDEM. MARCO			
			CUBRECANTO		4 LADOS 45 X 25 mm										
		MACIZA	ESTRUCTURA									SECCION			
			PAÑOS									TERM.			
			MATERIAL									SECCION			
	VENTANA										SECCION				
		ESTRUCTURA							SECCION						
		TRAVESAÑOS							SECCION						
		CONTACTO													
		CONTRAVIDRIO		SECCION											
		TERMINACION													
	VIDRIO		TIPO		TRANSPARENTE ARMADO							SECCION		2 mm	
	HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	3		TIPO	3 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO HAFELE STAR TEC 120 mm							
MANIOBRA		1			BALANCIN ACERO INOXIDABLE TIPO HAFELE MODELO HL O1 C/Llave										
CIERRE		1			CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA RETEN RODILLO GIRATORIO										