ANEP - CO.DI.CEN

AREA DE PROYECTOS

dirección sectorial de infraestructura

OBRA:	Liceo N° 36	FECHA	ANEXO
DEPARTAMENTO:	Montevideo	mar- 2014	F

PLANILLA DE LUMINARIA	LT11	TOTAL	21	HOJA
				1

DESCRIPCIÓN	Artefacto de Adosar 2x36
COLOR	Epoxi-Polyester GRIS
CUERPO	Policarbonato Autoextinguible V2
PROTECCIÓN	IP 65
REFLECTOR	Acero Galvanizado pintado color blanco
DIFUSOR	Transparente pirsmatizado
RECUPERADOR	Parabólico de distribución directa amplia

DESCRIPCIÓN	Fluorescente
LAMPARA	Trifosforo
VATIOS	36 W
TONO	Ra 830
LUMEN	3000 K
CASQUILLO	G13
BALASTRO	Electronico

DESTINO	CANTIDAD
Escalera Planta	7
Escalera Primer Nivel	7
Escalera Tercer Nivel	7
SUB-TOTAL	**21**

DESTINO	CANTIDAD
SUB-TOTAL	**0**

OBSERVACIONES: De igual Calidad y Performance o Superior