



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA



DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

DATOS DEL LOCAL	
ESCUELA N° 19 COLONIA LAVALLEJA	
DEPARTAMENTO	SALTO

PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Instalación sanitaria baños alumnos y cocina, refacción

RUBRADO PARA DSI

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				\$U 0
1.1	Construcciones provisionarias	gl	1		
1.3	Replanteo de cañerías	ml	80		
1.4	Barreras y vallados provisionarios	gl	1		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES				
2.1	Excavaciones a realizar				
2.1.1	Excavaciones para instalación sanitaria	m3	7		
2.2	Aportes, compactación y nivelación	m3	7		

2.3	Demoliciones y retiros				
2.3.1	Retiro de aberturas	u	12		
2.3.2	Retiro de aparatos sanitarios	u	8		
2.4	Picado de revoques y revestimientos	m2	190		
2.5	Contrapisos a picar y levantar	m3	6,5		
2.6	Pavimentos a retirar	m2	6,5		

3	ESTRUCTURA - HORMIGONES				
3.1	Losas				
3.1.1	Losas de mesadas	m3	0,7		

4	ALBAÑILERIA				
4.1	Muros				
4.1.1	M1 (tabiques de apoyo de mesada)	m2	1,3		
4.2	Revoques				
4.2.1	Mochetas	m2	15		
4.2.2	Interiores	m2	55		
4.2.3	Cielorrasos	m2	63		
4.2.4	Cantoneras de aluminio	ml	80		
4.3	Contrapisos (sin armadura)				
4.3.1	Bajo mesadas	m3	1,5		
4.3.2	Reparación de existentes (interiores y exteriores por instalación sanitaria)	gl	1		
4.4	Pisos				
4.4.1	Interiores (porcelanato)	m2	63		
4.4.2	Reparación de veredas perimetrales y pisos exteriores	gl	1		
4.5	Revestimientos				
4.5.1	Revestimientos verticales	m2	140		
4.6	Aberturas				
4.6.1	Amure de aberturas de aluminio	m2	12		
4.7	Ayudas a subcontratos				
4.7.1	Ayuda a instalación sanitaria	gl	1		

5	INSTALACION SANITARIA				
5.1 (1)	Desagües				
1.1	Primarios y Secundarios (suministro e instalación de desagües primarios y secundarios de cocina y baños)	gl	1		
1.2	Reparación de CI existentes	gl	1		
1.3	Construcción de CI 60x60	u	2		
1.4	Suministro y colocación de sifones, etc	gl	1		
1.5	Construcción de interceptor de grasas	u	1		
1.6	Construcción de BDT	u	1		

1.7	Construcción de PPT	u	1		
5.2 (2)	Abastecimiento				
2.1	caliente)	gl	1		
2.2	Sustitución de colillas, llaves de paso, conexiones, etc.	gl	1		
5.3 (3)	Ventilaciones				
3.1	Ventilaciones	gl	1		
5.4 (4)	Varios				
4.1	Suministro e instalación de inodoros, lavatorios y accesorios	u	8		
4.2	Suministro e instalación de cisternas	y	8		
4.3	Suministro e instalación de calefón 80 litros (tanque de cobre)	u	1		
4.4	Suministro y colocación de grifería para baños de alumnos	u	8		
4.5	Suministro e instalación de grifería de cocina	u	2		
4.5	Suministro e instalación de ducha higiénica para piletón	u	1		
6	ALUMINIO				
6.1	A1	u	1		
6.2	A2	u	8		
7	CARPINTERIA				
7.1	Reparación de aberturas de madera	gl	1		
7.2	Herrajes y accesorios	gl	1		
7.2.1	Elementos de maniobra y cierre	gl	1		
7.2.2	Elementos de moviento	u	3		
8	PETREOS				
8.1	P1	u	2		
8.2	P2	u	1		
8.3	P3	u	1		
9	ACERO INOXIDABLE				
9.1	Pileta doble profundidad 18cm	u	1		
9.2	Bachas de mesada	u	6		
9.3	Piletón	u	1		
10	PINTURA				
10.1	Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador)	m2	55		
10.2	Cielorraso antihongo	m2	63		
10.3	Exterior	m2	15		
10.4	Esmalte sitético para madera	m2	16		

14	VARIOS				
15.3	Fletes	gl	gl		
15.4	Limpieza diaria, general y final de obra	gl	gl		


A	MONTO de OBRAS	
B	IMPREVISTOS (5%)	
C	SUBTOTAL (A+B)	

D	IVA OBRA (22% sobre A)	
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	
F	TOTAL IVA (D+E)	

G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	
H	MONTO IMPONIBLE (sobre 50% de B)	

I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	

L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	
----------	------------------------------	--



Arq. Residente Daniela Mello

