

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

DATOS DEL LOCAL	
ESCUELA N° 22 PALOMAS	
DEPARTAMENTO	SALTO


PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Reparación de cubierta de chapa, pretilas y humedades en general, reparación de baños de niños con sustitución de cubierta, bebederos y pisos del sector.

RUBRADO PARA DSI

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				
1.1	Construcciones provisionarias	gl	1		
1.2	Barreras y vallados provisionarios	gl	1		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES				
2.1	Picado de revoques de pretilas	gl	1		
	Picado de revoques de muros exteriores e interiores	m2	170		
2.2	Retiro de instalación eléctrica en aula	gl	1		
2.4	Retiro de cielorrasos (Solamente aula 2)	m2	50		

2.5	Demolición de losa baños niños	m2	4		
3	ESTRUCTURA - HORMIGONES				
3.1	Carrera de coronación	m3	0,5		
3.2	Losas de mesadas	m3	0,15		
4	ALBAÑILERIA				
4.1	Sustitución de cubierta (Sector 2) Isodec 100 mm	m2	4		
4.2	Reparación de cubierta (Sector 1)	gl	1		
4.3	Revoques				
4.3.1	Revoque exterior con hidrófugo, capa gruesa	m2	170		
4.3.2	Revoque fino exterior (se incluye en 4.3.1)	m2			
4.3.3	Revoques interiores	m2	50		
4.3.4	Revoque de pretilos	m2	56		
4.4	Contrapisos				
4.4.1	Reparación de contrapisos existentes	m3	6		
4.5	Pisos				
4.5.1	Suministro y colocación de pisos exteriores de porcelanato	m2	33		
4.5.2	Reparación de veredas perimetrales y pisos existentes	gl	1		
4.6	Revestimientos				
4.6.1	Revestimientos verticales	m2	2		
4.7	Cielorrasos de PVC	m2	50		
5	INSTALACION SANITARIA				
5.1	Desagües secundarios de bebederos	gl	1		
5.2	Reparaciones generales en baños de niños	gl	1		
6	INSTALACION ELECTRICA				
6.1	Desmantelamiento y recolocación	gl	1		
7	PETREOS				
7.1	P1	u	1		
8	PINTURA				
8.1	Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador)	m2	50		
8.2	Impermeable para exteriores	m2	170		
8.3	Antioxido	gl	1		
9	VARIOS				
9.1	Fletes	gl	gl		
9.2	Limpieza diaria, general y final de obra	gl	gl		

A	MONTO de OBRAS	0,00
B	IMPREVISTOS (5%)	0,00
C	SUBTOTAL (A+B)	0,00
D	IVA OBRA (22% sobre A)	0,00
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	0,00
F	TOTAL IVA (D+E)	0,00
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	0,00
H	MONTO IMPONIBLE (sobre 50% de B)	0,00
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	0,00
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	0,00
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	0,00
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	0,00



Arq. Residente Daniela Mello

