

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

DATOS DEL LOCAL	
ESCUELA N° 9	
DEPARTAMENTO	SALTO

PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Instalación sanitaria y refacción de baños de niños

RUBRADO PARA DSI

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				\$ U 0
1.1	Construcciones provisionarias	gl	gl		
1.2	Replanteo de cañerías	ml	50		
1.3	Barreras y vallados provisionarios	gl	gl		
2	DEMOLICIONES				
2.1	Excavaciones a realizar				
2.1.1	Excavaciones para instalación sanitaria	m3	3		
2.2	Aportes, compactación y nivelación	m3	3		

2.3	Demoliciones y retiros				
2.3.1	Retiro de aparatos sanitarios	u	8		
2.4	Picado de revoques y revestimientos				
2.5	Contrapisos a picar y levantar				
2.6	Pavimentos a retirar				
2.7	Cegado de cámaras existentes (en caso de aular alguna cámara)				

3	ESTRUCTURA - HORMIGONES				\$U 0
3.2	Losas				
3.2.1	Losas de mesadas	m3	0,27		

4	ALBAÑILERIA				\$U 0
4.1	Muros				
4.1.1	M1 (tabiques de apoyo de mesada)	m2	0,32		
4.2	Revoques				
4.2.1	Mochetas	m2	1,25		
4.2.2	Interiores	m2	41		
4.2.3	Cantoneras de aluminio	ml	72		
4.3	Contrapisos (sin armadura)				
4.3.1	Reparación de existentes (interiores y exteriores por instalación sanitaria)	gl	gl		
4.4	Pisos				
4.4.1	Interiores (porcelanato)	m2	44		
4.5	Revestimientos				
4.5.1	Revestimientos verticales	m2	114		
4.6	Aberturas				
4.6.2	Amure de aberturas de aluminio	m2	1,25		
4.7	Ayudas a subcontratos				
4.7.1	Ayuda a instalación sanitaria	gl	gl		
4.7.2	Ayuda a instalación eléctrica	gl	gl		

5	INSTALACION SANITARIA				\$U 0
5.1	Desagües				
5.1.1	Primarios y Secundarios (suministro e instalación de desagües primarios PVC 160 y 110 y secundarios y ventilaciones)	gl	gl		
5.1.2	Reparación de cámaras	gl	1		
5.1.3	Construcción de CI 60x60	u	1		
5.1.4	Suministro y colocación de RP, CS, sifones, etc	u	gl		
5.2	Abastecimiento				
5.2.1	Suministro e instalación de tubería de alimentación interna	gl	gl		
5.3	Ventilaciones				
5.3.1	Ventilaciones	gl	gl		

5.4	Varios				
5.4.1	Suministro e instalación de Inodoros	u	8		
5.4.2	Suministro e instalación de cisternas	u	4		
5.4.4	comunes)	u	18		
5.4.5	Suministro e instalación de grifería baños	u	10		

6	INSTALACION ELECTRICA				\$U 0
6.1	Puestas				
6.1.1	Puestas	u	7		

7	ALUMINIO				\$U 0
7.1	A1 (nuevas)	u	1		

8	CARPINTERIA				\$U 0
8.1	Reparación de puertas de baños	gl	1		

10	PETREOS				\$U 0
10.1	P1	u	2		

11	ACERO INOXIDABLE				\$U 0
11.2	Bachas de mesadas	u	10		


13	PINTURA				\$U 0
13.1	Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador)	m2	41		
13.2	Cielorraso antihongo	m2	44		
13.3	Impermeable para exteriores	m2	1,25		
13.4	Esmalte sintético para madera (incluye fondo cubriente)	m2	20,5		

14	VARIOS				\$U 0
15.3	Fletes	gl	gl		
15.4	Limpieza diaria, general y final de obra	gl	gl		

A	MONTO de OBRAS				0,00
B	IMPREVISTOS (5% sobre A)				0,00
C	SUBTOTAL (A+B)				0,00

D	IVA OBRA (22% sobre A)				0,00
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)				0,00
F	TOTAL IVA (D+E)				0,00

G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	0,00
H	MONTO IMPONIBLE (sobre 50% de B)	0,00
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	0,00
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	0,00
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	0,00
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	0,00



Arq. Residente Daniela Mello

