

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL LOCAL
ESCUELA N° 21
DEPARTAMENTO: SALTO - COLONIA ITAPEBI
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas
Sustitución de Techos
Reparación de Revoques en mal estado
Pintura

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				33000
1.2	Fletes y Traslados	GLOBAL	1	25000	25000
1.3	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1	8000	8000
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES				59000
2.1	Retiro de techo existente	GLOBAL	1	20000	20000
2.2	Aberturas a retirar	UNIDAD	11	1500	16500
2.3	Picado de revoque en mal estado	m2	150	150	22500
3	ALBANILERIA				857400
3.1	ISODEC 10cm (incluye anclajes, bavetas, accesorios, etc)	m2	170	3870	657900
3.2	Amure de aberturas	UNIDAD	13	4000	52000
3.3	Amure de rejas metálicas	UNIDAD	25	3500	87500
3.4	Revoques	m2	150	400	60000
4	ALUMINIO				109200
4.1	Abertura de Aluminio AL1	UNIDAD	2	9500	19000
4.2	Abertura de Aluminio AL2	UNIDAD	1	7200	7200
4.3	Abertura de Aluminio AL3	UNIDAD	3	8500	25500
4.4	Abertura de Aluminio AL4	UNIDAD	5	8500	42500
4.5	Abertura de Aluminio AL5	UNIDAD	2	7500	15000
5	CARPINTERIA				50000
5.1	Reparacion de Puertas Existentes	UNIDAD	10	5000	50000
6	HERRERIA				119500
6.1	Rejas de Hierro H1	UNIDAD	2	4500	9000
6.2	Rejas de Hierro H2	UNIDAD	1	3500	3500
6.3	Rejas de Hierro H3	UNIDAD	3	7500	22500
6.4	Rejas de Hierro H4	UNIDAD	5	7500	37500
6.5	Rejas de Hierro H5	UNIDAD	2	4500	9000
6.6	Rejas de Hierro H6	UNIDAD	10	3800	38000
6.7	Rejas de Hierro H7	UNIDAD	2	3500	7000
10	PINTURA				165000
10.1	Aberturas de Madera	UNIDAD	10	3500	35000
10.2	Rejas Metálicas	UNIDAD	25	2500	62500
10.3	Revoques	m2	150	450	67500
A	MONTO de OBRAS				1.393.100
B	IMPREVISTOS (5% sobre A)				69.655
C	SUBTOTAL (A+B)				1.462.755
D	IVA OBRA (22% sobre A)				306.482
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)				15.324
F	TOTAL IVA (D+E)				321.806
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				208.965
H	MONTO IMPONIBLE (sobre 50% de B)				34.828
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)				139.505
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)				23.251
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)				162.756
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)				1.947.317

Plazo de obra: 30 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa