



CEIP

Consejo de Educación Inicial y Primaria

DATOS DEL LOCAL
ESCUELA N° 24
DEPARTAMENTO: SALTO - CORRALITO
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas
Reparación de Revoque de cielorraso y tabiques en Dirección y Cocina
Piso de Porcelanato en Comedor, Aula y Dirección
Pintura de revoques cielorrasos y Aberturas de madera

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				18000
1.2	Fletes y Traslados	GLOBAL	1	10000	10000
1.3	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1	8000	8000
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES				60190
2.1	Demolicion de tabique para colocar aberturas en Circulación	m3	1,5	2200	3300
2.2	Retiro de Piso	m2	73	220	16060
2.3	Carga de escombros	m3	9	1500	13500
2.4	Compactación de piso	m2	73	150	10950
2.5	Aberturas a retirar	UNIDAD	5	1500	7500
2.6	Picado de revoques en mal estado	m2	10	250	2500
2.7	Retiro de Cielorraso en Comedor	m2	29	220	6380
3	ALBANILERIA				240510
3.1	Revoque sector en mal estado (Cocina y Direccion)	m2	10	450	4500
3.2	Contrapiso	m2	73	700	51100
3.3	Piso de Porcelanato	m2	73	700	51100
3.4	Amure de aberturas	UNIDAD	7	4000	28000
3.5	Amure de rejas metálicas	UNIDAD	4	3500	14000
3.6	Cieloraso	m2	29	1600	46400
3.7	Aislante Térmico con barrera de vapor (nylon120 micrones)	m2	29	490	14210
3.8	Zócalos	ml	60	520	31200
4	ALUMINIO				100000
4.1	Abertura de Aluminio AL1	UNIDAD	2	13500	27000
4.2	Abertura de Aluminio AL2	UNIDAD	2	9500	19000
4.3	Abertura de Aluminio AL3	UNIDAD	3	18000	54000
5	CARPINTERIA				22500
5.1	Abertura de madera C1	UNIDAD	3	5000	15000
5.2	Restauracion de Aberuras de madera existentes	UNIDAD	3	2500	7500
6	HERRERIA				48000
6.1	Rejas de Hierro H1	UNIDAD	2	15000	30000
6.2	Rejas de Hierro H2	UNIDAD	2	9000	18000
7	PETREOS				18600
7.1	Umbral de granito	UNIDAD	3	6200	18600
8	PETREOS				12500
8.1	Desmante y Colocación de Instalación Eléctrica en Comedor	GLOBAL	1	12500	12500
9	PINTURA				63000
9.1	Aberturas de madera restauradas	UNIDAD	3	4000	12000
9.2	Abertura de madera C1	UNIDAD	3	3500	10500
9.3	Pintura de Rejas Existentes en Aula	UNIDAD	3	5000	15000
9.4	Pintura de Rejas H1	UNIDAD	2	5000	10000
9.5	Pintura de Rejas H2	UNIDAD	2	5000	10000
9.6	Pintura de Cielorraso y Tabiques	m2	10	550	5500
A	MONTO de OBRAS				583.300
B	IVA OBRA (22% sobre A)				128.326
C	TOTAL IVA (A+B)				711.626
D	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				87.495
E	LEYES SOCIALES (66,76% de D)				58.412
F	MONTO TOTAL OFERTADO (C+E)				770.038

Plazo de obra: 22 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa