

**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALDIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL LOCAL
ESCUELA N° 105
DEPARTAMENTO: SALTO
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas
Reparación de Sshh
Sustitución de Cañería Externa de Abastecimiento y Gas

## RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
<b>1</b>	<b>IMPLANTACION DE OBRA</b>				<b>0</b>
1.2	Fletes y Traslados	GLOBAL	1		0
1.3	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1		0
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES</b>				<b>0</b>
2.1	Aberturas a retirar	UNIDAD	6		0
2.2	Retiro de Revestimiento y pisos	m2	105		0
2.3	Carga de escombros	m3	3		0
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				<b>0</b>
3.1	Reparaciones de techo de Comedor	m2	125		0
3.2	Tabiques de ladrillo	m2	2		0
3.3	Losa hgón de apoyo mesada de Granito	m3	0,1		0
3.4	Contrapiso	m2	20		0
3.5	Revoques interiores	m2	35		0
3.6	Piso de Porcelanato en sshh de Aulas	m2	20		0
3.7	Revestimiento Cerámico Sshh	m2	80		0
3.8	Revestimiento Cerámico Cocina	m2	20		0
3.9	Cielorraso de PVC	m2	20		0
3.10	Aislante Térmico con barrera de vapor (nylon120 micrones)	m2	20		0
3.11	Amure de aberturas	UNIDAD	6		0
3.12	Amure de rejas metálicas	UNIDAD	20		0
<b>4</b>	<b>ALUMINIO</b>				<b>0</b>
4.1	Abertura de Aluminio AL1	UNIDAD	6		0
<b>5</b>	<b>CARPINTERIA</b>				<b>0</b>
5.1	Sustitución de Hojas de Madera en Sshh de Aulas C1	UNIDAD	10		0
5.2	Placard en Bajo Mesada	UNIDAD	1		0
5.2	Placard en Bajo Mesada	UNIDAD	1		0
<b>6</b>	<b>HERRERIA</b>				<b>0</b>
6.1	Rejas de Hierro H1	UNIDAD	6		0
6.2	Rejas de Hierro H2	UNIDAD	5		0
6.3	Rejas de Hierro H3	UNIDAD	1		0
6.4	Rejas de Hierro H4	UNIDAD	3		0
6.5	Rejas de Hierro H5	UNIDAD	5		0
<b>7</b>	<b>ESPEJOS</b>				<b>0</b>
7.1	Tipo V1	UNIDAD	10		0
<b>8</b>	<b>PETREOS</b>				<b>0</b>
8.1	Mesada de Granito P1	UNIDAD	1		0
8.1	Mesada de Granito P2	UNIDAD	1		0
<b>9</b>	<b>ACERO INOX</b>				<b>0</b>
9.1	Pileta doble súper profunda	GLOBAL	1		0
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>				<b>0</b>
10.1	Aberturas de Madera	UNIDAD	10		0
10.2	Rejas Metálicas	UNIDAD	20		0
10.3	Pintura de Tabiques	m2	50		0
<b>11</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>				<b>0</b>
11.1	Suministro e Inst. de cañería externa de Abastecimiento	GLOBAL	1		0
11.2	Suministro e Inst. de cañería de gas	GLOBAL	1		0
11.3	Suministro e Inst. de cañería de Abastecimiento agua Fría y caliente	GLOBAL	1		0
11.4	Desagues Primarios	GLOBAL	1		0
11.5	Desagues Secundarios	GLOBAL	1		0
11.6	Inodoros	UNIDAD	10		0
11.7	Cisternas	UNIDAD	10		0
11.8	Lavamanos	UNIDAD	10		0
11.9	Grifería Lavamanos	UNIDAD	10		0
11.10	Grifería Cocina	UNIDAD	1		0
11.11	Jabonera Lavamanos	UNIDAD	10		0
11.12	Porta Rollos	UNIDAD	10		0

11.13	Percheros	UNIDAD	10		0
11.14	Toallero	UNIDAD	10		0
<b>12</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				<b>0</b>
12.1	Luminaria LI-10 en sshh alumnos	GLOBAL	10		0
12.2	Plaquetas y Módulos	GLOBAL	10		0
<b>A</b>	<b>MONTO de OBRAS</b>				<b>0</b>
<b>B</b>	<b>IMPREVISTOS (5% sobre A)</b>				<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUBTOTAL (A+B)</b>				<b>0</b>
<b>D</b>	<b>IVA OBRA (22% sobre A)</b>				<b>0</b>
<b>E</b>	<b>IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)</b>				<b>0</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IVA (D+E)</b>				<b>0</b>
<b>G</b>	<b>MONTO IMPONIBLE (sobre A)</b>				<b>0</b>
<b>H</b>	<b>MONTO IMPONIBLE (sobre 50% de B)</b>				<b>0</b>
<b>I</b>	<b>LEYES SOCIALES (66,76% de G)</b>				<b>0</b>
<b>J</b>	<b>LEYES SOCIALES (66,76% de H)</b>				<b>0</b>
<b>K</b>	<b>TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)</b>				<b>0</b>
<b>L</b>	<b>MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)</b>				<b>0</b>

Plazo de obra: 44 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa