



DATOS DEL LOCAL
ESCUELA N° 24
DEPARTAMENTO: SALTO - CORRALITO
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas
Reparación de Revoque de cielorraso y tabiques en Dirección y Cocina
Piso de Porcelanato en Comedor, Aula y Dirección
Pintura de revoques cielorrasos y Aberturas de madera

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				0
1.2	Fletes y Traslados	GLOBAL	1		0
1.3	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1		0
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES				0
2.1	Demolicion de tabique para colocar aberturas en Circulación	m3	1,5		0
2.2	Retiro de Piso	m2	73		0
2.3	Carga de escombros	m3	9		0
2.4	Compactación de piso	m2	73		0
2.5	Aberturas a retirar	UNIDAD	5		0
2.6	Picado de revoques en mal estado	m2	10		0
2.7	Retiro de Cielorraso en Comedor	m2	29		0
3	ALBAÑILERIA				0
3.1	Revoque sector en mal estado (Cocina y Direccion)	m2	10		0
3.2	Contrapiso	m2	73		0
3.3	Piso de Porcelanato	m2	73		0
3.4	Amure de aberturas	UNIDAD	7		0
3.5	Amure de rejas metálicas	UNIDAD	4		0
3.6	Cieloraso	m2	29		0
3.7	Aislante Térmico con barrera de vapor (nylon120 micrones)	m2	29		0
3.8	Zócalos	ml	60		0
4	ALUMINIO				0
4.1	Abertura de Aluminio AL1	UNIDAD	2		0
4.2	Abertura de Aluminio AL2	UNIDAD	2		0
4.3	Abertura de Aluminio AL3	UNIDAD	3		0
5	CARPINTERIA				0
5.1	Abertura de madera C1	UNIDAD	3		0
5.2	Restauracion de Aberuras de madera existentes	UNIDAD	3		0
6	HERRERIA				0
6.1	Rejas de Hierro H1	UNIDAD	2		0
6.2	Rejas de Hierro H2	UNIDAD	2		0
7	PETREOS				0
7.1	Umbral de granito	UNIDAD	3		0
8	PETREOS				0
8.1	Desmonte y Colocación de Instalación Electrica en Comedor	GLOBAL	1		0
9	PINTURA				0
9.1	Aberturas de madera restauradas	UNIDAD	3		0
9.2	Abertura de madera C1	UNIDAD	3		0
9.3	Pintura de Rejas Existentes en Aula	UNIDAD	3		0
9.4	Pintura de Rejas H1	UNIDAD	2		0
9.5	Pintura de Rejas H2	UNIDAD	2		0
9.6	Pintura de Cielorraso y Tabiques	m2	10		0
A	MONTO de OBRAS				0
B	IVA OBRA (22% sobre A)				0
C	TOTAL IVA (A+B)				0
D	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				0
E	LEYES SOCIALES (66,76% de D)				0
F	MONTO TOTAL OFERTADO (C+E)				0

Plazo de obra: 22 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa