

N°	RUBRO	Unidades	Cantidad	Unitario	Subtotal Rubro
	OBRAS EDILICIAS				
	1 IMPLANTACIÓN				
1,01	Replanteo general de la obra	Gl	1,00		
1,02	Instalaciones provisionarias (baño, obrador, cartel)	Gl	1,00		
1,03	Fletes	Gl	1,00		
1,04	Vallados de obra	Gl	1,00		
	2 DEMOLICIONES Y RETIROS				
2,01	Retiro de pavimentos y contrapiso sector cocina despensa y sshh	m2	72,00		
2,02	Demolición jardineras y pavimento exterior afectado en dicho sector	m2			
2,03	Retiro de aberturas existentes	Gl	1,00		
2,04	Demolición pavimentos exteriores en vereda bajo galería	m2			
2,05	Movimiento suelos sanitaria desagües cocina y pluviales	Gl	1,00		
2,06	Picado revoques	Gl	1,00		
2,07	Pases y canalización por instalación sanitaria y gas	Gl	1,00		
	3 HORMIGON				
3,01	Contrapisos interiores	m2	72,00		
3,02	Contrapisos exteriores H	m2			
3,03	Losa H.A nicho garrafas	m3	0,80		
	4 ALBANILERIA				
4,01	Muros mampostería tipo M1	m2			
4,02	Muros mampostería tipo M3	m2			
4,03	Tabique tipo M2	m2			
4,04	Tabique tipo M4	m2			
4,05	Reparación de revoques interiores y revoques nuevos	m2			
4,06	Reparación de revoques exteriores y revoques nuevos	m2			
4,07	Revoques impermeables muros y mochetas	m2			
4,08	Revoques interiores registros sanitaria	Gl	1,00		
4,09	Amure de aberturas	Gl	1,00		
	5 PISOS y ZOCALOS				
5,01	Baldosa monolítica 20x20 existente a reparar	m2			
5,02	Zocalo baldosa monolítica idem existente en muros en comedor y deposito	ml			
5,03	Revestimiento interior Porcelanato 60x60cm	m2	72,00		
5,04	Zocalo Porcelanato	ml			
5,05	Cordoneta en fosas de arboles en ladrillo	ml	27,00		
5,06	Pavimento exterior alisado arena y portland sobre contrapiso exterior y reparaciones	m2	50,00		
	6 CUBIERTA, CANALÓN FACHADA				
6,01	Reparación revoques fachada, alero y saneado estructura de canalón	m2			
6,02	Acondicionamiento y Re impermeabilizar canalón	m2			
6,03	Retiro de membrana existente y preparación superficie a impermeabilizar, rectificado sustrato	m2			
6,04	Aplicación de emulsión asfáltica	m2			
6,05	Suministro y colocación membrana asfáltica terminación aluminio 45kg	m2			
6,06	Suministro y colocación membrana líquida con geotextil en sector alero y canalón según MCP	m2			
	7 REVESTIMIENTOS				
7,01	Revestimiento paredes cerámico blanco mate 60X30cm	m2			
7,02	Cantoneas aluminio aristas vivas	ml			
7,03	Buña aluminio Perfil U de aluminio 10X10mm entre cerámica pared y revoque superior	ml			
	8 PINTURAS				
8,01	Pintura general paramentos interiores en todo el sector de intervención y en aberturas en fachada aulas 1 a 4	m2			
8,02	Pintura cielorraso	m2			
8,03	Pintura/ protección carpinterías de madera	Gl	1,00		
8,04	Pintura / protección herrería al exterior	Gl	1,00		
8,05	Pintura exterior impermeabilizante en volumen a ubicar cocina -comedor y servicios	m2			
	9 CARPINTERIA DE MADERA				
9,01	Puerta batiente C01 con vidrio fijo superior, según planilla	Un	2,00		
9,02	Puerta C02, según planilla	Un	2,00		
9,03	C03 Abertura en vano pasaplatos con pano superior vidrio fijo	Un	1,00		
9,04	C04 Tabla mesada pasaplatos en madera 2"	Un	1,00		
9,05	C05 Mueble metálico modular en vestuario guardabultos	Un	1,00		
9,06	C06 Mueble metálico modular reforzado estantería sin puertas, despensa área limpieza	Un	1,00		
9,07	C07 Mueble metálico modular reforzado estantería sin puertas, despensa	Un	1,00		

10 ACERO INOXIDABLE				
10,01	Suministro y colocacion Ai01 volumen campana humos, según planilla	Un	1,00	
10,02	Ai02 Pileton, según planilla Incluyendo válvula a canastilla	Un	1,00	
10,03	Suministro y colocacion Ai03 mesada con 2 piletas, según planilla incluyendo válvula tipo canastilla.	Un	1,00	
10,04	Ai04 mesada de trabajo, según planilla	Un	1,00	
10,05	Ai05 mesada de trabajo, según planilla	Un	1,00	
10,06	Suministro y colocación Ai06 estante aéreo, según planilla	Un	1,00	
10,07	Suministro y colocación Ai07 estante aéreo, según planilla	Un	1,00	
10,08	Suministro y colocación Ai08 mesada con pileta, según planilla	Un	1,00	
10,09	Amure de escurridor (suministra Ceip)	Un	1,00	
11 ALUMINIO				
11,01	AL01 puerta batiente serie Gala en despensa	Un	1,00	
11,02	AL02 puerta batiente serie Gala en comedor, local	Un	3,00	
11,03	AL03 Ventana corrediza 4 hojas serie Probba	Un	16,00	
11,04	AL04 Ventana VF 2 hojas serie Probba	Un	3,00	
11,05	AL05 Ventana banderola 1 hoja serie Probba	Un	18,00	
11,06	AL06 Ventana 2 hojas, VF y superior banderola serie Probba	Un	2,00	
11,07	AL07 Ventana corrediza 2 hojas serie Probba	Un	2,00	
11,08	AL08 Ventana banderola 1 hoja serie Probba	Un	28,00	
12 HERRERÍA				
12,01	H01 puerta corrediza con hierro redondo en despensa, comedor, local	Un	4,00	
12,02	H02 reja fija con malla metal desplegado tipo hierromat	Un	9,00	
12,03	H03 reja fija con hierro redondo	Un	8,00	
12,04	H04 reja fija con hierro redondo	Un	2,00	
12,05	H05 reja fija con hierro redondo	Un	2,00	
12,06	H06 reja fija con malla metal desplegado tipo hierromat	Un	2,00	
12,07	H07 puerta batiente hierro en nicho garrafas exterior	Un	1,00	
12,08	H08 reja fija con hierro redondo	Un	12,00	
12,09	H09 reja fija con hierro redondo	Un	4,00	
12,10	H. Rejas existentes en aberturas linea inferior cocina, comedor y local a adecuar y acondicionar	Gl	1,00	
13 PETREOS				
13,01	P01 Zócalo ducha	Un	1,00	
13,02	P02 Umbrales granito	Un	4,00	
14 GRIFERIA Y ACCESORIOS. Suministro y colocación				
14,01	Sifones para piletas y piletón	Un	3,00	
14,02	Mezcladora de pared en piletas y piletón de cocina	Un	3,00	
14,03	Grifo mezclador pared carga de ollas	Un	2,00	
14,04	Grifo mezclador pared dep. lavado	Un	1,00	
14,05	Rejillas de piso de cajas de empalmes y sumideros, plásticas atornilladas al marco	Un	6,00	
14,06	Griferia completa en sshh auxiliares (ducha, lavabo)	Un	2,00	
14,07	Artefactos sanitarios Inodoro con cisterna mochila sshh Blanco	Un	1,00	
14,08	Lavabo con pie sshh Blanco	Un	1,00	
14,09	Accesorios acero inoxidable perchero y toallero	Un	3,00	
14,10	Tapas a sustituir en las BDA existentes H° perforado, reconstruir registro y acondicionar marco	Gl	1,00	
15 INSTALACIÓN SANITARIA				
15,01	Red abastecimiento	Gl	1,00	
15,02	Red Desagüe primarios y secundarios	Gl	1,00	
15,03	Ventilaciones reglamentarias	Gl	1,00	
15,04	Red de desagües pluviales	Gl	1,00	
15,05	Conexión de desagües a cámara de inspección existente	Gl	1,00	
15,06	PPA de 40x40 hecha en sitio y conexión a cámara de inspección existente.	Gl	1,00	
15,07	Suministro y colocación calentadores eléctricos para cocina y sshh auxiliares de 60 litros de acero vitrif.	Un	3,00	
16 INSTALACIÓN DE GAS GLP				
16,01	Trámites distribuidora y pruebas	Gl	1,00	
16,02	Instalación de tuberías en cocina	Gl	1,00	
16,03	Llaves corte	Gl	1,00	
16,04	Instalación de tuberías en nicho	Gl	1,00	
16,05	Conexión a equipos	Gl	1,00	
17 INSTALACIÓN ELECTRICA				
Línea General a TA				
17,01	Agregar llave general en TG	Gl	1,00	
17,02	Cañería aparente (ducto y caño 40)	Gl	1,00	
17,03	Línea trífásica de 10mm más tierra	Gl	1,00	
Tableros				
17,04	Tablero T.A completo	Gl	1,00	
17,05	Tablero T.B completo	Gl	1,00	
Cañerías				
17,06	Cañerías embutidas en muros y tabiques	Gl	1,00	
17,07	Cañerías subterráneas	Gl	1,00	
17,08	Cañerías aparentes en H° galvanizado c/acces.	Gl	1,00	
17,09	Bandeja calada con tapa 100x50 c/acces.	Gl	1,00	
Cableados y Terminaciones				
17,10	Línea gral TB (3x6mm+T6)	Gl	1,00	
17,11	Iluminación	Gl	1,00	
17,12	Tomas de corriente	Gl	1,00	
17,13	Puestos de trabajo (PT)	Un	2,00	
17,14	Alimentación para horno trifásico	Un	1,00	
Luminarias				
17,15	Suministro e instalación de L02	Un	17,00	
17,16	Suministro e instalación de L03	Un	2,00	
Varios				
17,17	Planos veraces finales y certificados	Gl	1,00	
17,18	Reparaciones en perforaciones realizadas	Gl	1,00	
17,19	Limpieza total de obra y retiro de restos de instalación anterior	Gl	1,00	
17,20	Seguridad-Higiene (MTSS)	Gl	1,00	

17,21	Suministro y colocación extractores murales para campana y ambiental según MCP	Un	2,00		
18 VARIOS					
18,01	Limpieza de obra	Gl	1,00		
18,02	Retiro de escombros	Gl	1,00		
	SUB-TOTAL DE OBRA				
	IVA (22%)				
	SUB-TOTAL DE OBRA + IVA				
	MONTO IMPONIBLE				
	LEYES SOCIALES (66,76 DEL M.I.)				
	TOTAL				

NOTAS: - Será de cargo de las empresas y su responsabilidad metrar y computar todos los rubros de la obra
- Todos los recaudos son complementarios
- Se deberán rectificar las medidas en obra.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
TEL. E-MAIL: