



Todas las instalaciones de abastecimiento y de desagües dentro de la cocina se alojarán de forma embutida. La nueva tubería de PPTF 32 desde el medidor de OSE se colocará de forma soterrada en exterior.

Los 2 calentadores eléctricos son de acero, 60 litros, eficiencia "A" y la toma caliente del primero ingresará en la fría del segundo. Independientemente de esto, en pared se colocarán las tomas como para que trabaje cada uno de forma independiente. En este ítem no se autoriza el uso de flexibles o colillas. las uniones se realizarán con tubería de PPTF de 20, unión doble, etc.

Salvo que algún elemento o parte de la instalación se solicite algo particular y/o específico, el resto de las instalaciones y dispositivos deberán dar cumplimiento a la normativa municipal de Montevideo. Todos los materiales deberán ser nuevos.

Previo al tapado de las instalaciones se efectuarán pruebas manométricas e hidráulicas.

Las mismas serán controladas por la Supervisión de Obras del CEIP.

Las instalaciones de GAS GLP serán realizadas por empresas autorizadas a tal fin de acuerdo a normativas vigentes del MIEM y URSEA por lo que lo graficado es tentativo para este rubro valdrán las normativas vigentes.

Los trabajos de Instalaciones Sanitarias deberán ser ejecutados y/o dirigidos por un Técnico Sanitario con título expedido por la UTU - CETP

