

**Consejo Educación Inicial y Primaria**

Departamento de Obras Menores

**Escuela N°157 – Camino Maldonado Ruta 8 Km. 21**
**Barrio Villa García – Montevideo**

Compra Directa por Excepción

		Un	Cant.	Precio Unitario	Sub- Total	Total
	<b>Implantación</b>					
1,01	Implantación, según MCP	Gl	1,00			
	<b>Demoliciones</b>					
2,01	Retiro de las aberturas existentes en la fachada del edificio anexo	Gl	1,00			
	<b>Carpintería de aluminio – Anexo</b>					
3,01	A1: Abertura con paños de VF	Un	3,00			
3,02	A2: Puerta tipo bateiente, serie 30 reforzada	Un	3,00			
3,03	A3: Ventana tipo corrediza, serie 25	Un	6,00			
3,04	A4: Ventana tipo corrediza, serie 25	Un	6,00			
3,05	A5: Ventana tipo corrediza, serie 25	Un	3,00			
3,06	Conectores estructurales en aluminio anodizado natural de 66x66 mm	Gl	1,00			
3,07	Barral de cortina en aluminio en todas las aulas, según MCP	Gl	1,00			
	<b>Carpintería de hierro – Anexo</b>					
4,01	H01: Puerta reja tipo batiente, según planilla y detalle adjunto	Un	3,00			
	Incluye la colocación de tubulares de hierro de 100x50x3 mm como refuerzo estructural					
4,02	Adecuación y reubicación de rejas existentes, según MCP	Gl	1,00			
4,03	Pintura de rejas existentes (a adecuar y reubicar), según MCP	Gl	1,00			
	<b>Acondicionamiento de aberturas existentes en aulas – Edificio principal</b>					
5,01	Acondicionamiento de aberturas, según MCP	Gl	1,00			
	Incluye la sustitución de la totalidad de las lingas de acero en las aberturas altas					
	<b>Albañilería y pintura – Anexo</b>					
6,01	Reparaciones de la albañilería en los sectores afectados por las obras (mochetas y revoques)	Gl	1,00			
6,02	Pintura interior de los sectores afectados por las obras, según MCP	Gl	1,00			
	Se deberán cubrir planos enteros de las superficies interiores					
6,03	Aplicación de revestimiento protector imperme. tipo Elastocolor o calidad superior, según MCP	Gl	1,00			
	Se deberán cubrir completamente las superficies de las mochetas en todo el perímetro de las aberturas					
	<b>Varios</b>					
7,01	Retiro de escombros y excedentes de obra	Gl	1,00			
	<b>Seguridad e Higiene</b>					
8,01	Seguridad e Higiene	Gl	1,00			
	<b>TOTAL GENERAL</b>					