

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

DATOS DEL LOCAL	
ESCUELA N° 19 COLONIA LAVALLEJA	
DEPARTAMENTO	SALTO

PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Instalación sanitaria baños alumnos y cocina, refacción

RUBRADO PARA DSI

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				
1.1	Construcciones provisionales	gl	1		
1.3	Replanteo de cañerías	ml	80		
1.4	Barreras y vallados provisionales	gl	1		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES				
2.1	Excavaciones a realizar				
2.1.1	Excavaciones para instalación sanitaria	m3	7		
2.2	Aportes, compactación y nivelación	m3	7		

2.3	Demoliciones y retiros				
2.3.1	Retiro de aparatos sanitarios	u	8		
2.4	Picado de revoques y revestimientos	m2	140		
2.5	Contrapisos a picar y levantar	m3	6,5		
2.6	Pavimentos a retirar	m2	61		

3	ESTRUCTURA - HORMIGONES				
3.1	Losas				
3.1.1	Losas de mesadas	m3	0,7		

4	ALBAÑILERIA				
4.1	Muros				
4.1.1	M1 (tabiques de apoyo de mesada)	m2	1,3		
4.2	Revoques				
4.2.1	Interiores (se considerará la reparación de los existentes)	m2	20		
4.2.2	Cantoneras de aluminio	ml	80		
4.3	Contrapisos (sin armadura)				
4.3.1	Bajo mesadas	m3	1,5		
4.3.2	Reparación de existentes (interiores y exteriores por instalación sanitaria)	gl	1		
4.4	Pisos				
4.4.1	Interiores (porcelanato)	m2	63		
4.4.2	Reparación de veredas perimetrales y pisos exteriores	gl	1		
4.5	Revestimientos				
4.5.1	Revestimientos verticales	m2	140		
4.6	Ayudas a subcontratos				
4.6.1	Ayuda a instalación sanitaria	gl	1		

5	INSTALACION SANITARIA				
5.1 (1)	Desagües				
1.1	Primarios y Secundarios (suministro e instalación de desagües primarios y secundarios de cocina y baños)	gl	1		
1.2	Reparación de cámaras existentes	gl	1		
1.3	Construcción de CI 60x60	u	2		
1.4	Suministro y colocación de sifones, etc	gl	1		
1.5	Construcción de interceptor de grasas	u	1		
1.6	Construcción de BDT	u	1		
1.7	Construcción de PPT	u	1		
5.2 (2)	Abastecimiento				

2.1	Suministro e instalación de tubería de alimentación interna (agua fría y caliente)	gl	1		
2.2 y 2.3	Sustitución de colillas, llaves de paso, conexiones, etc.	gl	1		
5.3 (3)	Ventilaciones				
3.1	Ventilaciones	gl	1		
5.4 (4)	Varios				
4.1	Suministro e instalación de inodoros	u	8		
4.2	Suministro e instalación de cisternas	y	8		
4.3	Suministro y colocación de grifería para baños de alumnos	u	6		
4.4	Suministro e instalación de grifería de cocina	u	2		
4.5	Suministro e instalación de ducha higiénica para piletón	u	1		

6	CARPINTERIA				
6.1	Reparación de aberturas de madera	gl	1		
6.2	Herrajes y accesorios	gl	1		
6.2.1	Elementos de maniobra y cierre	gl	1		
6.2.2	Elementos de movimiento	u	3		

7	PETREOS				
7.1	P1	u	2		
7.2	P2	u	1		
7.3	P3	u	1		


8	ACERO INOXIDABLE				
8.1	Pileta doble profundidad 18cm	u	1		
8.2	Bachas de mesada	u	6		
8.3	Piletón	u	1		

9	PINTURA				
9.1	Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador)	m2	55		
9.2	Cielorraso antihongo	m2	61		
9.3	Esmalte sitético para madera	m2	16		

10	VARIOS				
10.1	Fletes	gl	gl		
10.2	Limpieza diaria, general y final de obra	gl	gl		

A	MONTO de OBRAS				0,00
----------	-----------------------	--	--	--	------

B	IMPREVISTOS (10%)	0,00
C	SUBTOTAL (A+B)	0,00
D	IVA OBRA (22% sobre A)	0,00
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	0,00
F	TOTAL IVA (D+E)	0,00
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	0,00
H	MONTO IMPONIBLE (20% sobre B)	0,00
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	0,00
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	0,00
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	0,00
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	0,00



Arq. Residente Daniela Mello

