


ANEP
**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL**
**DIRECCIÓN
SECTORIAL D
INFRAESTRUC**

ESCUELA N° 69 COLONIA HARRIAGUE - SALTO

Sustitución de cubierta - instalación eléctrica

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO		Area construida			286m2		% incidencia s/precio total		xx%
SUSTITUCION DE ABERTURAS EN AULA		Area construida			286 m2		% incidencia s/precio total		xx%
AULA		Area de intervención			286 m2		% incidencia s/precio total		xx%
RUBRO VARIOS							% incidencia s/precio total		xx%
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00 IMPLANTACION EN OBRA								0,00	
1.1	Construcciones provisionarias	global	1,00						
1.2	Barreras y vallados provisionarios	global	1,00						
2.00 DEMOLICIONES								0,00	
2.1	Retiro de instalación eléctrica	global	1,00						
2.2	Retiro de chapas y tirantería de madera	m2	224,00						
2.3	Retiro de cielorrasos	m2	77,00						
2.4	Demolición de muros/pretilas	m2	20,00						
3,00 ESTRUCTURA - HORMIGONES								0,00	
3.1	VIGAS (CARRERA DE CORONACION)	m3	2,50						
4,00 ALBAÑILERIA								0,00	
4.1	CUBIERTAS								
4.1.1	Chapas de ISOPANEL 150 mm	m2	224,00						
4.2	MUROS								
4.2.1	Ladrillo de campo de 30cm	m2	5,00						
4.2.2	Ladrillo de campo de 12cm	m2	5,00						

4.3	REVOQUES								
4.3.1	Revoque exterior con hidrófugo	m2	10,00						
4.3.2	Revoque fino exterior	m2	10,00						
4.3.3	Revoques interiores	m2	10,00						
5,00	INSTALACION ELECTRICA								0,00
5.1	Tablero general	u	1,00						
5.2	Tablero TA	u	1,00						
5.3	Tablero TB	u	1,00						
5.4	Tablero TC	u	1,00						
5.5	Entrada general	global	1,00						
5.6	Líneas generales canalización	global	1,00						
5.7	Sistema de descarga a tierra	global	1,00						
5.8	Extractor cocina (no se coloca)								
5.9	Suministro, montaje y colocación de sistema de tierras y pararrayos	global	1,00						
5.10	Enhebrados líneas generales	global	1,00						
5.10.1	Enhebrados completos (tomas y luces)	global	1,00						
5.11	CAÑERIAS								
13.1	y pisos	global	1,00						
13.2	ductos porta cables	global	1,00						
5.12	Instalación y suministros de equipos aires acondicionados (no se instalan)								
5.13	LUMINARIAS								
5.13.1	Almacenamiento, armado, montaje y conexionado de luminarias	global	1,00						
5.13.2	L1 (no se consideran las de galería)	u	23,00						
5.13.3	L2 (no se consideran las de galería)	u	4,00						
5.13.4	L3		3,00						
5.13.5	L4 (no se instalan luces exteriores)								
5.13.6	L5 luces de Emergencia	u	5,00						
6,00	TERMINACIONES								
6.1	Tomas e iluminación	global	1,00						
7,00	TRAMITACIONES								
7.1	Planos conformes a obra	global	1,00						
7.3	Trámites	global	1,00						
7.3	habilitación	global	1,00						
6,00	VARIOS								0,00
6.1	Fletes	global	1,00						

6.2	Limpieza diaria, general y final de obra	global	1,00						
TOTAL									0,00

MATRIZ DE OFERTA

A	OBRA PREVISTA	0,00
B	IMPREVISTOS (10%)	0,00
C	SUBTOTAL (A+B)	0,00
D	IVA OBRA (22% sobre A)	0,00
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	0,00
F	TOTAL IVA (D+E)	0,00
G	SUBTOTAL + IVA (C+F)	0,00
H	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	0,00
I	MONTO IMPONIBLE (sobre B)	0,00
	TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H)	0,00
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	0,00
K	LEYES SOCIALES (66,76% de I)	0,00
L	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	0,00
M	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)	\$U 0,00



Arq. Residente Daniela Mello