

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**DATOS DEL LOCAL**

ESCUELA Nº 21
DEPARTAMENTO: SALTO - COLONIA ITAPEBI
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas
Reparación de Revoques en mal estado
Pintura

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				0
1.1	Fletes y Traslados	GLOBAL	1		0
1.2	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1		0
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES				0
2.1	Aberturas a retirar	UNIDAD	11		0
2.2	Picado de revoque en mal estado	m2	150		0
3	ALBAÑILERIA				0
3.1	Amure de aberturas	UNIDAD	8		0
3.2	Amure de rejas metálicas	UNIDAD	16		0
3.3	Revoques	m2	150		0
4	ALUMINIO				0
4.1	Abertura de Aluminio AL1	UNIDAD	2		0
4.2	Abertura de Aluminio AL2	UNIDAD	1		0
4.3	Abertura de Aluminio AL4	UNIDAD	5		0
5	HERRERIA				0
5.1	Rejas de Hierro H1	UNIDAD	2		0
5.2	Rejas de Hierro H2	UNIDAD	1		0
5.3	Rejas de Hierro H4	UNIDAD	5		0
5.4	Rejas de Hierro H6	UNIDAD	8		0
6	PINTURA				0
6.1	Rejas Metálicas	UNIDAD	16		0
6.2	Revoques	m2	150		0
A	MONTO de OBRAS				0
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)				0
C	SUBTOTAL (A+B)				0
D	IVA OBRA (22% sobre A)				0
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)				0
F	TOTAL IVA (D+E)				0
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				0
H	MONTO IMPONIBLE (sobre 20% de B)				0
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)				0
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)				0
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)				0
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)				0

Plazo de obra: 30 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa