

**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALDIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL LOCAL					
ANEXO LICEO N° 3					
DEPARTAMENTO: SALTO					
PROGRAMA					
OBJETO DE LAS OBRAS					
Sustitución de Aberturas					
Reparación total de Sshh Alumnos					

## RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
<b>1</b>	<b>IMPLANTACION DE OBRA</b>				<b>0</b>
1.1	Fletes y Traslados	GLOBAL	1		
1.2	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1		
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES</b>				
2.1	Aberturas a retirar	UNIDAD	9		
2.2	Demolición de muros	m3	5		
2.3	Retiro de Revestimiento y pisos	m2	84		
2.4	Carga de escombros	m3	7		
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				
3.1	Contrapiso	m2	26		
3.2	Tabiques de ladrillo	m2	11		
3.3	Losa hgón de apoyo mesada de Granito	m3	0,3		
3.4	Piso de Porcelanato	m2	26		
3.5	Revestimiento Cerámico Sshh	m2	70		
3.6	Amure de aberturas	UNIDAD	16		
3.7	Cielorraso de PVC	m2	26		
3.8	Aislante Térmico con barrera de vapor (nylon120 micrones)	m2	12		
<b>4</b>	<b>ALUMINIO</b>				
4.1	Abertura de Aluminio AL3	UNIDAD	6		
4.2	Abertura de Aluminio AL4	UNIDAD	2		
4.3	Abertura de Aluminio AL5	UNIDAD	1		
<b>5</b>	<b>CARPINTERIA</b>				
5.1	Abertura de madera C1	UNIDAD	7		0
<b>6</b>	<b>ESPEJOS</b>				<b>0</b>
6.1	Tipo V1	UNIDAD	1		0
6.2	Tipo V2	UNIDAD	1		0
<b>7</b>	<b>PETREOS</b>				<b>0</b>
7.1	Mesada de Granito P1	UNIDAD	1		0
7.2	Mesada de Granito P2	UNIDAD	1		0
<b>8</b>	<b>ACERO INOX</b>				<b>0</b>
8.1	Pileta OV 440L	GLOBAL	11		0
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>				<b>0</b>
9.1	Pintura de Tabiques	m2	45		0
<b>10</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>				<b>0</b>
10.1	Suministro e Inst. de cañería de Abastecimiento agua Fría	GLOBAL	1		0
10.2	Desagues Primarios	GLOBAL	1		0
10.3	Desagues Secundarios	GLOBAL	1		0
10.4	Inodoros	UNIDAD	7		0
10.5	Cisternas	UNIDAD	7		0
10.6	Grifería Lavamanos	UNIDAD	7		0
10.7	Porta Rollos	UNIDAD	7		0
10.8	Percheros	UNIDAD	7		0
<b>11</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				<b>0</b>
11.1	Instalación Eléctrica	GLOBAL	1		0
11.2	Luminaria LT-05 en sshh Femenino	UNIDAD	4		0
11.3	Luminaria LT-05 en sshh masculino	UNIDAD	3		0
<b>A</b>	<b>MONTO de OBRAS</b>				<b>0</b>
<b>B</b>	<b>IMPREVISTOS (10% sobre A)</b>				<b>0</b>
<b>C</b>	<b>SUBTOTAL (A+B)</b>				<b>0</b>
<b>D</b>	<b>IVA OBRA (22% sobre A)</b>				<b>0</b>
<b>E</b>	<b>IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)</b>				<b>0</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IVA (D+E)</b>				<b>0</b>
<b>G</b>	<b>MONTO IMPONIBLE (sobre A)</b>				<b>0</b>
<b>H</b>	<b>MONTO IMPONIBLE (sobre 20% de B)</b>				<b>0</b>

I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	0
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	0
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	0
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	0

Plazo de obra: 44 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa