

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**DATOS DEL LOCAL**

ESCUELA N° 113

DEPARTAMENTO: SALTO - COLONIA RUBIO

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS

Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas

Reparación total de Cocina, Sshh Docentes y Sshh Alumnos

Reparaciones de Techo existente

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				0
1.2	Fletes y Traslados	GLOBAL	1		0
1.3	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1		0
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES				0
2.1	Aberturas a retirar	UNIDAD	20		0
2.2	Retiro de Revestimiento y pisos	m2	52		0
3	ALBAÑILERIA				0
3.1	Reparaciones de techo existente (sustitucion del 20% de chapa y tirantes nuevos)	m2	105		0
3.2	Contrapiso	m2	9		0
3.3	Piso de Porcelanato	m2	9		0
3.4	Revestimiento Cerámico Sshh	m2	40		0
3.5	Revestimiento Cerámico Cocina	m2	3		0
3.6	Granito de Ducha	UNIDAD	1		0
3.7	Amure de aberturas	UNIDAD	21		0
3.8	Amure de rejas metálicas	UNIDAD	12		0
4	ALUMINIO				0
4.1	Abertura de Aluminio AL1	UNIDAD	3		0
4.2	Abertura de Aluminio AL2	UNIDAD	1		0
4.3	Abertura de Aluminio AL3	UNIDAD	2		0
4.4	Abertura de Aluminio AL4	UNIDAD	1		0
4.5	Abertura de Aluminio AL5	UNIDAD	4		0
4.6	Abertura de Aluminio AL6	UNIDAD	1		0
4.7	Abertura de Aluminio AL7	UNIDAD	1		0
4.8	Abertura de Aluminio AL8	UNIDAD	2		0
4.9	Abertura de Aluminio AL9	UNIDAD	3		0
5	CARPINTERIA				0
5.1	Abertura de madera C1	UNIDAD	2		0
5.2	Abertura de madera C2	UNIDAD	1		0
6	HERRERIA				0
6.1	Rejas de Hierro H1	UNIDAD	3		0
6.2	Rejas de Hierro H2	UNIDAD	1		0
6.3	Rejas de Hierro H3	UNIDAD	2		0
6.4	Rejas de Hierro H4	UNIDAD	1		0
6.5	Rejas de Hierro H5	UNIDAD	4		0
6.6	Rejas de Hierro H6	UNIDAD	1		0
7	ESPEJOS				0
7.1	Tipo V1	UNIDAD	3		0
8	PETREOS				0
8.1	Mesada de Cocina P1	UNIDAD	1		0
9	ACERO INOX				0
9.1	Pileta doble súper profunda	GLOBAL	1		0
10	PINTURA				0
10.1	Aberturas de Madera	UNIDAD	3		0
10.2	Rejas Metálicas	UNIDAD	12		0
10.3	Pintura de Cielorraso y Tabiques	m2	20		0
11	INSTALACION SANITARIA				0
11.1	Suministro e Inst. de cañería de Abastecimiento agua Fría y caliente	GLOBAL	1		0
11.2	Desagues Primarios	GLOBAL	1		0
11.3	Desagues Secundarios	GLOBAL	1		0
11.4	Inodoros	UNIDAD	3		0
11.5	Bidet	UNIDAD	1		0
11.6	Cisternas	UNIDAD	3		0
11.7	Lavamanos	UNIDAD	3		0
11.8	Grifería Lavamanos	UNIDAD	3		0
11.9	Grifería Ducha	UNIDAD	1		0
11.10	Grifería Cocina	UNIDAD	1		0

11.11	Jabonera Lavamanos	UNIDAD	3		0
11.12	Jabonera Bidet	UNIDAD	1		0
11.13	Jabonera Ducha	UNIDAD	1		0
11.14	Porta Rollos	UNIDAD	3		0
11.15	Percheros	UNIDAD	4		0
11.16	Toallero	UNIDAD	3		0
12	INSTALACION ELECTRICA				0
12.1	Desmonte y Colocación de Instalación Electrica en Comedor	GLOBAL	1		0
12.2	Luminaria LT-05 en ssh docentes	UNIDAD	1		0
12.3	Luminaria LI-10 en sshh alumnos	UNIDAD	4		0
12.4	Tomacorrientes en sshh docente	GLOBAL	2		0
A	MONTO de OBRAS				0
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)				0
C	SUBTOTAL (A+B)				0
D	IVA OBRA (22% sobre A)				0
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)				0
F	TOTAL IVA (D+E)				0
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				0
H	MONTO IMPONIBLE (sobre 20% de B)				0
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)				0
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)				0
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)				0
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)				0

Plazo de obra: 44 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa