

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**DATOS DEL LOCAL**

ESCUELA N° 27

DEPARTAMENTO: SALTO - PASO POTRERO

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS

Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas

Reparación total de Cocina, Sshh Docentes y Sshh Alumnos

Sustitución de Techos

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				0
1.2	Fletes y Traslados	GLOBAL	1		0
1.3	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1		0
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES				0
2.1	Retiro de techo existente de hgó y chapa, incluye estructura	GLOBAL	1		0
2.2	Aberturas a retirar	UNIDAD	11		0
2.3	Retiro de Revestimiento y pisos	m2	45		0
2.4	Carga de escombros	m3	2		0
3	ALBANILERIA				0
3.1	Viga de H.A	m3	0,5		0
3.2	Losa hgón de apoyo mesada de Granito	m3	0,1		0
3.3	ISODEC 10cm (incluye anclajes, bavetas, accesorios, etc)	m2	12		0
3.4	Contrapiso	m2	12		0
3.5	Tabique de ladrillo	m2	25		0
3.6	Revoqus interiores	m2	30		0
3.7	Piso de Porcelanato en cocina	m2	20		0
3.8	Piso de Porcelanato en sshh maestro y niños	m2	15		0
3.9	Revestimiento Cerámico Sshh	m2	35		0
3.10	Revestimiento Cerámico Cocina	m2	15		0
3.11	Granito de Ducha	UNIDAD	1		0
3.12	Amure de aberturas	UNIDAD	13		0
3.13	Amure de rejas metálicas	UNIDAD	9		0
4	ALUMINIO				0
4.1	Abertura de Aluminio AL1	UNIDAD	3		0
4.2	Abertura de Aluminio AL2	UNIDAD	1		0
4.3	Abertura de Aluminio AL3	UNIDAD	1		0
4.4	Abertura de Aluminio AL4	UNIDAD	3		0
4.5	Abertura de Aluminio AL5	UNIDAD	1		0
5	CARPINTERIA				0
5.1	Abertura de madera C1	UNIDAD	4		0
5.2	Placard bajo mesada en cocina	UNIDAD	1		0
6	HERRERIA				0
6.1	Rejas de Hierro H1	UNIDAD	3		0
6.2	Rejas de Hierro H2	UNIDAD	1		0
6.3	Rejas de Hierro H3	UNIDAD	1		0
6.4	Rejas de Hierro H4	UNIDAD	3		0
6.5	Rejas de Hierro H5	UNIDAD	1		0
7	ESPEJOS				0
7.1	Tipo V1	UNIDAD	3		0
8	PETREOS				0
8.1	Mesada de Cocina P1	UNIDAD	1		0
9	ACERO INOX				0
9.1	Pileta doble súper profunda	GLOBAL	1		0
10	PINTURA				0
10.1	Aberturas de Madera	UNIDAD	4		0
10.2	Rejas Metálicas	UNIDAD	9		0
10.3	Pintura de Cielorraso y Tabiques	m2	30		0
10.4	Pintura de placard bajo mesada en cocina	UNIDAD	1		0
11	INSTALACION SANITARIA				0
11.1	Suministro e Inst. de cañería de Abastecimiento agua Fría y caliente	GLOBAL	1		0
11.2	Desagues Primarios	GLOBAL	1		0
11.3	Desagues Secundarios	GLOBAL	1		0
11.4	Inodoros	UNIDAD	3		0
11.5	Bidet	UNIDAD	1		0
11.6	Cisternas	UNIDAD	3		0
11.7	Lavamanos	UNIDAD	3		0

11.8	Grifería Lavamanos	UNIDAD	3		0
11.9	Grifería Ducha	UNIDAD	1		0
11.10	Grifería Cocina	UNIDAD	1		0
11.11	Jabonera Lavamanos	UNIDAD	3		0
11.12	Jabonera Bidet	UNIDAD	1		0
11.13	Jabonera Ducha	UNIDAD	1		0
11.14	Porta Rollos	UNIDAD	3		0
11.15	Percheros	UNIDAD	4		0
11.16	Toallero	UNIDAD	3		0
12	INSTALACION ELECTRICA				0
12.1	Desmonte y Colocación de Instalación Electrica en Sssh existentes	GLOBAL	1		0
A	MONTO de OBRAS				0
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)				0
C	SUBTOTAL (A+B)				0
D	IVA OBRA (22% sobre A)				0
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)				0
F	TOTAL IVA (D+E)				0
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				0
H	MONTO IMPONIBLE (sobre 20% de B)				0
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)				0
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)				0
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)				0
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)				0

Plazo de obra: 44 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa