



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA



DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

DATOS DEL LOCAL	
ESCUELA N° 32 SAUCEDO	
DEPARTAMENTO	SALTO

PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Instalación sanitaria, refacciones

RUBRADO PARA DSI

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				
1.1	Construcciones provisionarias	gl	1		
1.2	Replanteo de cañerías	ml	60		
1.3	Barreras y vallados provisionarios	gl	1		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES				
2.1	Excavaciones a realizar				
2.1.1	Excavaciones para instalación sanitaria	m3	5,4		
2.2	Aportes, compactación y nivelación	m3	5,4		
2.3	Demoliciones y retiros				

2.3.1	Demolición de muros	m3	0,12		
2.3.2	Retiro de aparatos sanitarios	u	9		
2.4	Picado de revoques y revestimientos	m2	100		
2.5	Contrapisos a picar y levantar	m3	3		
2.6	Pavimentos a retirar (incluido en ítem 2.5)				
2.7	Cegado de cámaras existentes (se considera la mitad)	m3	4		

3	ESTRUCTURA - HORMIGONES				
3.1	Losas				
3.1.1	Losas de mesadas	m3	0,21		

4	ALBAÑILERIA				
4.1	Muros				
4.1.1	M1 (tabiques de apoyo de mesada)	m2	2,25		
4.2	Revoques				
4.2.1	Interiores	m2	20		
4.2.2	Cantonerías de aluminio	ml	20		
4.3	Contrapisos (sin armadura)				
4.3.1	Bajo mesadas	m3	0,22		
4.3.2	Reparación de existentes (interiores y exteriores por instalación sanitaria)	gl	1		
4.4	Pisos				
4.4.1	Interiores (porcelanato)	m2	30		
4.5	Revestimientos				
4.5.1	Revestimientos verticales	m2	61		
4.6	Ayudas a subcontratos				
4.6.1	Ayuda a instalación sanitaria	gl	1		
4.6.2	Ayuda a instalación eléctrica	gl	1		

5	INSTALACION SANITARIA				
5.1	Desagües				
5.1.1	primarios PVC 160 y 110 y secundarios de pileta y piletón y cañería secundaria de baños)	gl	1		
5.1.2	Cegado de cámaras existentes (se considera en 2.7)	gl	1		
5.1.3	reutilización de algunas se presupuestan la mitad como nuevas y un plus de reparaciones)	u	4		
5.1.4	Construcción de CI 40x80	u	1		
5.1.5	Suministro y colocación de RP, CS, sifones, etc	u	1		
5.1.6	Construcción de interceptor de grasas	u	1		
5.1.7	Construcción de BDT	u	1		
5.1.8	Construcción de PPT	u	1		
5.1.9	Ventilaciones	gl	1		

5.2	Abastecimiento				
5.2.1	Suministro e instalación de tubería alimentación externa desde medidor de OSE e interna (agua fría)	gl	1		
5.2.2	caliente)	gl	1		
5.2.3	Sustitución de colillas, etc.	gl	1		
5.3	Varios				
5.3.1	Suministro e instalación de Inodoros	u	5		
5.3.2	Suministro e instalación de cisternas	u	5		
5.3.3	Suministro e instalación de lavatorios	u	1		
5.3.4	Suministro e instalación de accesorios (5 portarrollos - 5 jaboneras comunes - 1 jaboneras con agarradera - 2 percheros)	u	13		
5.3.5	Suministro e instalación de grifería baños	u	5		
5.3.6	Suministro e instalación de grifería de cocina	u	2		
5.3.7	Suministro e instalación de ducha higiénica para piletón	u	1		

6	INSTALACION ELECTRICA				
6.1	Puestas				
6.1.1	Puestas	u	10		

7	CARPINTERIA				
7.1	Reparación de puertas de baños	gl	1		


8	PETREOS				
8.1	P1	u	2		
8.2	P2	u	1		

9	ACERO INOXIDABLE				
9.1	Pileta doble profundidad 18cm	u	1		
9.2	Bachas de mesadas	u	4		
9.3	Piletón	u	1		

10	PINTURA				
10.1	Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador)	m2	30		
10.2	Cielorraso antihongo	m2	30		
10.3	Esmalte sintético para madera (incluye fondo cubriente)	m2	9,5		

11	VARIOS				
11.1	Fletes	gl	1		
11.2	Limpieza diaria, general y final de obra	gl	1		

A	MONTO de OBRAS	
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)	
C	SUBTOTAL (A+B)	
D	IVA OBRA (22% sobre A)	
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	
F	TOTAL IVA (D+E)	
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	
H	MONTO IMPONIBLE (20% sobre B)	
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	



Arq. Residente Daniela Mello

