

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 09/2021

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

ENMIENDA N° 04

18/06/2021

Respecto a Escuela Técnica Trinidad:

Se informa que debido a la demora que está teniendo la importación de la membrana de PVC, se consideró conveniente considerar solamente la impermeabilización con membrana asfáltica de 4mm 42k de marca que tenga 10 años de garantía. Se deberá incluir en este ítem la protección mecánica losetones de arena y portland de 3cm de espesor con malla plástica de refuerzo.

Luego del retiro de las capas de rellenos y membranas existentes hasta cara superior de losa se procederá a: Colocación de film de polietileno de 200 micrones sobre losa estructural. Colocación de aislación térmica 3cm Relleno con pendientes.

Debajo de cada tanque de agua, cuyas bases interfieren con el franco escurrimiento del agua sobre la azotea hacia los desagües, se canalizará mediante un caño de PVC 160 de un metro de largo para redirigir el agua hacia el embudo de bajada. Alisado con arena y portland. Los desagües se reposicionan. Se realiza una boca de desagüe con decantador, debajo de una de las bajadas nuevas. Imprimación asfáltica. Colocación de membrana asfáltica terminación aluminio gofrado. Terminación con alisado marcado con molde 80x80 (ver planos adjuntos).

Respecto a Escuela n° 13 de Canelones:

Se aclara que en aberturas nuevas al01 no se cotizará premarco y tapajuntas.