



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

LLAMADO 17/2022

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 17/2022**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº03

28/10/2022

LICEO Nº2 DURAZNO

Pregunta 2)

En visita a obra se indicó que solo se sustituyen las luminarias indicadas en los planos de eléctrica, no el cableado completo, ¿es esto correcto, se mantiene el cableado actual?

Respuesta 2)

El cableado existente se mantiene tal cual, solo sustituyendo las luminarias indicadas en planos.

Pregunta 3)

También se indican en rubrado y memoria la sustitución de luminarias exteriores (con cañería DAISA), pero no están indicadas en planos, ¿nos pueden indicar cuales son dichas luminarias y de qué tipo ya que no contamos con planilla de las mismas?

Respuesta 3)

Los recaudos incluyen planilla de luminarias L1 y L2.

Pregunta 4)

Las cantidades de luminarias en rubrado no coinciden con los planos, ¿Por cuál nos guiamos?

Respuesta 4)

Ver planilla, son en total 111 Tipo L1 luminarias, y 48 luminarias Tipo L2.

**Pregunta 5)**

En cubierta hay un caño (aparentemente de agua) en la zona a impermeabilizar, ¿cómo se soluciona este punto?

Respuesta 5)

El caño quedará por fuera de la losa y el relleno. Se deberá levantar (ajustando el recorrido del caño, sin sustituirlo) dejando el mismo apoyado en las vigas a construir en la zona intermedia. En los extremos donde sale de la losa y donde vuelve a entrar al interior, se construirán dos pilastras de hormigón de la altura de la viga a construir. Dicho elemento será de 15 * 15 cm de lado con armadura constructiva. Se deberá asegurar la impermeabilización en dichos puntos, asegurando la estanqueidad del conjunto.

Pregunta 6)

¿Qué se realiza con el caño de bomberos existente sobre la azotea más alta?

Respuesta 6)

Ver respuesta anterior del presente comunicado.

Pregunta 7)

Se solicita indicar y detallar el alcance de instalación Eléctrica.

Respuesta 7)

La eléctrica comprende solo la sustitución de las luminarias en planta baja y planta alta.

Pregunta 8)

Indicar y especificar cuáles serán los trabajos que se deben de realizar en claraboya.

Respuesta 8)

Las vigas que están invertidas en dicho sector se deberán impermeabilizar siguiendo especificaciones de pretilas.

En la claraboya propiamente, se deberá sustituir los vidrios rotos, y sellar las uniones de los existentes.

Pregunta 9)

¿Qué pavimento se coloca en azotea que queda transitable?

Respuesta 9)

Se colocará un gres.

Pregunta 10)

Solicitamos aclaraciones en cuanto a las tareas a realizar, qué tipo de trabajos se hacen en cada una de las azoteas que presenta el edificio.

Hay dos situaciones: una, azoteas no transitables y otra azotea transitable donde se coloca pavimento tipo gres.

Respuesta 10)

Ver Enmienda 8: revisión 2 de Memoria Particular y rubrado.

Pregunta 11)

Notamos que hay dos tipos de azoteas con diferentes terminaciones, ninguna de ellas coincide en metrajes con el rubrado.

Respuesta 11)

No se detecta diferencia, especificar.

Pregunta 12)

¿No será necesario cambiar los caños de bajadas pluviales?

Respuesta 12)

No, se hace ajustes necesarios, se mantienen los caños existentes.

Pregunta 13)

En la visita realizada se mencionó la necesidad de dejar el desagüe libre de una de las bajadas de la azotea más grande, solicitamos más detalles.

Respuesta 13)

Se deberá realizar en la esquina del vestuario, una bajada de pluvial exterior en caño de hierro fundido (se puede utilizar el existente que hoy está ubicado al interior del edificio). La salida de dicho caño será libre al patio, igual al que está en la otra esquina de dicho sector. Se deberán incluir tareas de limpieza y desobstrucción de la reguera central del patio y todas las cañerías de pluviales que salen de dicho patio a la vereda. Toda la instalación de pluviales del edificio deberá ser probada y se deberá realizar una limpieza en profundidad de las mismas.



Pregunta 14)

En el rubrado se menciona “limpieza de azotea” entendemos que es por la azotea de presenta una terminación con baldosas transitables, ¿qué nivel de limpieza se realiza allí y a qué tipo de reparación de azotea se refiere? ¿Se retiran las baldosas y se realiza el mismo trabajo que la azotea más alta? Retiro de terminación, mejora de pendientes, imprimación y colocación de membrana para luego volver a colocar algún tipo de terminación.

Respuesta 14)

Sí, es correcta la interpretación de los trabajos. Se termina con pavimento tipo gres.



Se deberá considerar solo para este sector que la membrana asfáltica termina en la garganta existente, para luego pintar el pretil con una pintura impermeable color blanco.

Pregunta 15)

¿A qué se refiere con “protecciones y terminaciones” en el punto 10.1.11 del rubrado?

Respuesta 15)

Se elimina dicho rubro. Ver Enmienda 8.