


**ANEP**
**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL**
**DIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA**
**ESCUELA n° 79- RUBRADO**

TIPO DE INTERVENCION: REFORMA (Sustitución parcial de techo)		Area construida a reformar				
		170 m2				
RUBRO VARIOS						
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00	IMPLANTACION EN OBRA					9.000,00
1.2.1	Barreras, Vallado	global	1,00	9.000,00	9.000,00	
4.00	DEMOLICIONES					34.000,00
4,2	Retiro de cubierta liviana	global	1,00	34.000,00	34.000,00	
9.00	REVESTIMIENTOS					38000,00
9.1	PARAMENTOS VERTICALES					
9.1.1	REVESTIMIENTOS INTERIORES					
9,1,1,2	Reparación revoque interior (a 2 capas)	global	1,00	18.000,00	18.000,00	
9,1,1,4	Reparación revoque exterior (a 3 capas)	global	1,00	20.000,00	20.000,00	
10.00	CUBIERTAS					807800,00
10.2	CUBIERTAS LIVIANAS					
10,2,1	Cubierta panel de doble chapa, tipo 5G trapezoidal, c/ accesorios	m2	170,00	3.700,00	629.000,00	
10,2,9	Esctructura madera (tirantes, correas)	global	1,00	178.800,00	178.800,00	
17.00	PINTURA					16400,00
17,1,8	Pintura protección madera	global	1,00	16.400,00	16.400,00	
26.00	VARIOS					8000,00
26,1	Limpieza de obra	global	1,00	8.000,00	8.000,00	

**913200,00**

A	MONTO de OBRAS	913.200
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)	91.320
C	SUBTOTAL (A+B)	1.004.520
D	IVA OBRA (22% sobre A)	200.904
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	20.090
F	TOTAL IVA (D+E)	220.994
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	182.640
H	MONTO IMPONIBLE (50% de B)	45.660
I	LEYES SOCIALES (65,8% de G)	120.177
J	LEYES SOCIALES (65,8% de H)	30.044
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	150.221
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	1.375.736