

**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIADIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES**Acondicionamiento Sanitario****Escuela N°309 de Santa Catalina, MONTEVIDEO.**

		Un	Cant.	Precio Unitario	Sub- Total	Total
	<b>Abastecimiento de agua incluyendo excavaciones y zanjas</b>					
1,010	Instalación directa desde red de OSE hasta el tanque elevado existente	GI	1,00		35.000,00	
1,020	Instalaciones de salida de tanque, purga, llaves de paso y distribución general	GI	1,00		90.000,00	
	<b>Acondicionamiento Sanitario (abastecimiento y desagües internos)</b>					
2,010	Sector 1	GI	1,00		70.000,00	
2,020	Sector 2	GI	1,00		95.000,00	
2,030	Sector 3	GI	1,00		75.000,00	
2,050	Sector 4	GI	1,00		40.000,00	
2,060	Sector 5	GI	1,00		60.000,00	
2,070	Cocina	GI	1,00		30.000,00	
2,080	Piletas en aulas no referenciadas por sector				25.000,00	
	<b>Desagües exteriores incluyendo excavaciones y zanjas</b>					
3,010	Subterránea Primaria	GI	1,00		220.000,00	
3,020	CIS cámaras de inspección seca	GI	1,00		20.000,00	
3,030	Desagües exteriores de cocina	GI	1,00		110.000,00	
3,040	Cámaras de inspección completas	GI	1,00		100.000,00	
3,050	Conexión a cámara N.º 1 existente	GI	1,00		15.000,00	
3,060	Limpieza del canal pluvial y su desagüe a BDT de 40x40	GI	1,00		15.000,00	
3,070	Construcción de BDT 40x40 y colocación de 2 caños de PVC 110 a cuneta	GI	1,00		20.000,00	
3,080	Canalones de chapa en sectores indicados en IS 01	GI	1,00		280.000,00	
3,090	Desagües de canalones a CB existentes	GI	1,00		40.000,00	
3,100	Limpieza del sistema pluvial (rejás, regueras, registros y cañerías)	GI	1,00		23.000,00	
3,110	Pasamuros para facilitar el escurrimiento de pluviales (sector fondo de cocina y patio)	GI	1,00		20.000,00	
	<b>Albañilería</b>					
4,010	Sector 1	GI	1,00		50.000,00	
4,020	Sector 2	GI	1,00		100.000,00	
4,030	Sector 3	GI	1,00		50.000,00	
4,040	Sector 4	GI	1,00		40.000,00	
4,050	Sector 5	GI	1,00		40.000,00	
4,060	Cocina reposición de cerámicos	GI	1,00		20.000,00	
4,070	exteriores de cocina (encajonamiento de tuberías y graseras) mampostería y revoques	GI	1,00		70.000,00	
4,080	Reposición de cerámicos en aulas no referenciadas por sector	GI	1,00		10.000,00	
	<b>Artefactos Sanitarios y cisternas</b>					
5,010	Inodoros estándar	Un	13,00		52.000,00	
5,020	Inodoros chicos	Un	2,00		10.000,00	
5,030	Inodoro con cisterna incorporada	Un	1,00		7.000,00	
5,040	Cisternas tipo Magya.	Un	15,00		60.000,00	
5,050	lavatorios	Un	4,00		8.000,00	
	<b>Grifos, griferías y calentadores eléctricos</b>					
6,010	Calentador eléctrico de 60 litros	Un	2,00		20.000,00	
6,020	Calentador eléctrico de 30 litros	Un	1,00		8.000,00	
6,030	grifo monocomando caliente y fría para mesada de baño de adultos (tipo FV)	Un	1,00		4.000,00	
6,040	mezcladora de ducha exterior para baño adultos (tipo FV)	Un	1,00		4.000,00	
6,050	mezcladoras de pared de pico alto en sector cocina (tipo FV)	Un	3,00		20.000,00	
6,060	grifos de montar sobre mesada en SS.HH sector 1 , de pico alto (tipo FV)	Un	2,00		10.000,00	
6,070	grifos de montar sobre mesada existentes en sector 2, de pico alto (tipo Docol)	Un	6,00		15.000,00	
6,080	grifos de montar sobre lavabos en baños individuales, solo agua fría (tipo FV)	Un	4,00		8.000,00	
6,090	grifos de pared sobre mesadas de aulas, solo fría, de pico alto (tipo FV)	Un	8,00		14.000,00	
6,100	grifos de servicio (tipo Jardín) ¼ de vuelta. Uno en cada baño / batería.	Un	9,00		6.000,00	
6,110	grifos temporizados de pared (tipo Docol)	Un	3,00		9.000,00	
	<b>Varios</b>					
7,010	CARPINTERÍA Ajuste de puertas de box, bisagras, tiradores, etc.	GI	1,00		25.000,00	
7,020	PINTURA blanca para cielorrasos y paredes de SS.HH donde se interviene	GI	1,00		45.000,00	
7,030	PINTURA en marcos y puertas de box	GI	1,00		42.000,00	
7,040	Limpieza de obra y retiro de desechos	GI	1,00		25.000,00	
7,050	ELECTRICA	GI	1,00		20.000,00	
7,060	Reparación de paramentos y pavimentos exteriores afectados por la intervención	GI	1,00		70.000,00	
7,070	Seguridad-Higiene	GI	1,00		35.000,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2.280.000,00</b>	<b>+IVA</b>