



CUBIERTA

CUBIERTA LIVIANA E1, PARTE DE E3 Y E5

Indicado en rojo en planta de techo

- Sustitución de cubierta por chapa prepintada calibre 26, perfil trapezoidal, estructura metálica a proponer por oferentes.
- Se deben conformar las pendientes iguales a las existentes.
- Suministro y colocación de cumbrera metálica.
- Adecuaciones necesarias para la instalación de la nueva cubierta.
- Cielorraso PVC en cocina y en comedor.
- Adecuación de cielorrasos existentes.

CUBIERTA E1 y E3

- Impermeabilización de losas de hormigón.
- Zinguería entre galerías E1 y E3.
- Reparación y pintura de lado inferior de losa (cielorraso).

CUBIERTA E2, parte de E3, E4 y E6

- Adecuación de chapas, sellados, pretilas, rejillas, etc.

Nota: Verificar medidas en obra



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

COMISIÓN
DESENTRALIZADA
RIVERA

Obra: ESCUELA N° 7

Localidad: Rivera

Fecha: 08/2022

Dirección: J.P. Varela 849

Departamento: Rivera

Escala: 1:500

Plano de: Albañilería_TECHOS

Padrón: 2942

Lámina:

Arquitecto: Mg. Arq. Luis Valdivieso

Firma:

A01

Técnico:

Firma:

R01