



CUBIERTA:
PRETILES Y MUROS LINDEROS:
SE RECONSTRUIRÁN TODOS LOS TRAMOS DESMORONADOS DE PRETILES.
SE REVOCARÁN CON REVOQUE HIDRÓFUGO TODOS LOS PRETILES EN TODAS SUS CARAS HASTA NPT Y HASTA LA CORNISA. SE APLICARÁ MEMBRANA LÍQUIDA Y CUPERTINA EN TODO EL PERÍMETRO INCLUIDOS TESTEROS.
SE REPARARÁN Y REVOCARÁN CON HIDROFUGO TODOS LOS MUROS MEDIANEROS.
PINTURA SEGÚN MCP.
SE REPARARÁ RAJADURA EN FACHADA OESTE SEGÚN ESTRUCTURA.
SE REPARARÁN E IMPERMEABILIZARÁN LAS MEDIANERAS SEGÚN MCP.

CERCHAS METÁLICAS:
SE MODIFICARÁN SEGÚN PLANOS DE ESTRUCTURA, PARA RECIBIR EL CANALÓN.
REMOVER Y ELIMINAR PINTURA, ÓXIDO Y ESCAMAS DE LAMINACIÓN QUE NO ESTÉN
FIRMEMENTE ADHERIDOS MEDIANTE CEPILLADO Y/O LIJADO DE TODAS LA
SUPERFICIE EN MAL ESTADO. SE LIMPIARÁ CON SOLVENTE TIPO THINER O
AGUARRÁS. ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA.
SE APLICARÁN MÍNIMO DOS MANOS DE ESMALTE CONVERTIDOR Y ANTIOXIDO
SINTÉTICO. LA PRIMERA DE ELLAS A PINCEL.

CUBIERTA LIVIANA:
SE SUSTITUYE LA CHAPA EXISTENTE POR PANELES SANDWICH PIR DE 8 CM DE
ESPESOR ENGRAFADOS.

CANALONES:
SE COLOCARÁN NUEVOS CANALONES DE H.A. Y EMBUDOS SEGÚN DETALLES
ADJUNTOS. SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
CORRESPONDIENTES.

HERRERÍA:
SE INSTALARÁ UNA ESCALERA Y PUENTE DE ACCESO A LOS CANALONES. VER
HERRERÍA

LÍNEA DE VIDA:
SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA PODER TRANSITAR POR LOS
CANALONES DE H.A. A LOS EFECTOS DEL MANTENIMIENTO. VER MCP

Impresión: 18 Oct 2022