

LLAMADO PUBLICO A
OFERTAS
N° 03/2023

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO N° 03

26/10/2023

Consultas

Pregunta14)

No encontramos en plano la A02a en sala 4, se ven hacia la fachada la A01 y la A09 es correcto? ¿Solo sería una unidad de la A02?

Respuesta 14)

La abertura de aluminio A02 es cant 1 y está ubicada en la SALA 1 (ver planta y planilla)

Pregunta 15)

¿En la visita el sanitario estuvo inspeccionando y no encontramos hacia dónde va el baño de la capilla, es posible confirmar si hay más de un pozo negro en el terreno? Solo se encontró uno, por lo que entendemos que el baño de la capilla en todo caso vertería libre al terreno hacia el fondo, en este caso, ¿se debe cotizar realizar este baño nuevo y conectarlo a la fosa existente?

Pregunta 15)

Ver plano de demolición Es baño se demuele

Pregunta16)

Según memoria se entiende que hay que separar la sanitaria de la capilla, la casa del casero y el CAIF, por lo que habría que realizar un pozo negro nuevo, ¿es correcto?

Respuesta16)

Si, es correcto.

Pregunta17)

Entendemos que con la eléctrica sucede lo mismo, habría que solicitar un nuevo contador para independizar las construcciones?

Respuesta17)

Si, es correcto.

Pregunta18)

El alcance de la pintura exterior solo corresponde a la obra del CAIF?, no se hacen reparaciones en las otras construcciones?

Respuesta 18)

La pintura exterior tambien abarca la CAPILLA , no asi la casa del casero.

Pregunta 19)

Consultamos si dentro de la parroquia o la casa del casero hay que realizar alguna reparación, pintura o modificación?

Respuesta 19)

Ver nota en plano al01 planta comodato. Se realizarán obras para que cumpla normativa y lograr habilitación municipal y de bomberos, o para separar eléctrica sanitaria.

Pregunta 20)

En una aclaración especificaron que el muro de los nichos es M05, es correcto que sea de 20cms? Corresponden las mismas terminaciones?

Respuesta 20)

si, es correcto.

Pregunta 21)

En el baño de niños I se entiende que hay 4 mamparas, son 3 como esta en planillas o 4 como aparece en planos?

Respuesta21)

es correcto en la planta A08 cant 4.

Pregunta 22)

En rubrado estan faltando las aberturas A09 y A10, se agregan?

Respuesta22)

Si, todo rubro que sea necesario la empresa lo agregara al rubrado de cotización.

Pregunta 23)

Se pueden eliminar rubros que no corresponden? Estan doble el EQ05 (EQ07) y EQ07 (EQ08a) o ponemos en cero?

Respuesta23)

EQ07 son placares en sala EQ05 son pasamanos Se debe cotizar EQ 08 a y b placares en lactancia y funcionarios

Pregunta 24)

Se solicita lana de vidrio con foil de aluminio reforzado 100mm, el rollo viene de 50mm, la idea es colocarlo doble?

Respuesta 24)

En el mercado hay de 100mm con esas características.

Pregunta 25)

El acceso comun a CAIF y capilla no lleva zócalo o lleva las mismas terminación que el cuadro de circulación?

Respuesta 25)

lleva zócalo de madera, idem circulacion

Pregunta 26)

Los baños llevan zócalo? En el cuadro de terminaciones estan marcados con el 1 al igual que la cocina?

Respuesta 26)

donde el revestimiento llega al piso , no lleva zócalo, Si hay alguna pared en cocina sin revestimiento , esa pared llevara zócalo de madera.

Pregunta 27)

Los depósitos llevan zócalo? En cortes no aparece.

Respuesta 27)

Si. Llevan zócalo.